Zmluva o dielo č. 01/2021

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní"), ako výsledok verejného obstarávania, ktoré bolo zverejnené Výzvou na predkladanie ponúk.

Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane :

obec Koprivnica
Sídlo organizácie : Koprivnica 126
Právna forma: Samospráva
Štatutár: Ing. Peter Krupa, starosta obce
IČO: 00322164
DIČ: 2020778826
Bankové spojenie: VÚB Bardejov
Číslo účtu: SK16 0200 0000 0039 9280 7555

(ďalej len „objednávateľ")

a

na strane druhej:

Obchodné meno: EKO SVIP, s.r.o.
Sídlo (miesto podnikania): Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
IČO: 36 449 717
DIČ: 2020004646
IČ DPH: SK2020004646
Štatutárny orgán: Ing. Peter Bujňák, konateľ
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: SK24 0200 0000 0012 0525 2257
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Číslo zápisu: odd. Sro, vl. 10621/P

(ďalej len „zhotoviteľ").

Čl. 2. Predmet plnenia diela

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci projektu **Vybudovanie vodovodu v obci Koprivnica** zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet diela: **„ROZŠÍRENIE PODČERGOVSKÉHO SKUPINOVÉHO**

VODOVODU KOPRIVNICA- ROZVOD VODY" (ďalej aj ako „Dielo") v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a následne výkazu výmer z elektronickej aukcie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:

a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
b) Projektovej dokumentácie,
c) požiadaviek a náležitostí uvedených v časti v prílohe č. 1 tejto zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou
d) oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 3 tejto zmluvy (výsledok z elektronickej aukcie),
e) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
f) Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidla, stroje a zariadenia, ktoré uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom, ktoré tvoria Prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej aj „návrhy realizácie"),
g) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s odbornou starostlivosťou vyhodnotil dokumentáciu podľa čl. 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, pričom uvedené skutočnosti nebránia riadnej realizácii Diela, a zhotoviteľ tieto skutočnosti zohľadnil vo svojej ponuke.

2.4. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými poskytovateľom finančných prostriedkov (ak sa uplatňuje) na realizáciu predmetu tejto zmluvy, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom (ak sa uplatňuje).

Čl. 3. Čas plnenia

3.1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia diela celkom, do jeho písomného protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom podľa tejto zmluvy.

3.1.1. Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 2.1. tejto zmluvy je určená na základe Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela - vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 4 tejto zmluvy), ktoré zhotoviteľ ako uchádzač predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, a predstavuje **183 celých kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúknutej lehote.

3.3. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych

sviatkov za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.

Čl. 4. Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podľa Čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil v elektronickej aukcii pri zadávaní zákazky, ktorého výsledkom je táto zmluva, a je vyjadrená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 18.1.2021 vo verejnej súťaži, pričom zhotoviteľ ocenil výkaz výmer na základe nasadenia síl a prostriedkov v zmysle predložených záväzných návrhov realizácie.

4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je 797.646,87 EUR s DPH (slovom Šesťstošesťdesiatštyritisíc sedemstopäť 73/100 eur), pričom sadzba DPH je 20%, to je 132.941,15 EUR a cena bez DPH je 664.705,73 EUR.

4.3. Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená ako maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod. V prípade, ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú, alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať a uplatňovať si za ne úhradu.

4.4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.

4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

Čl. 5. Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe čiastkových faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi.

5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení.

5.3. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť vopred potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený pečiatkou objednávateľa a podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od predloženia súpisu zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na práce v zmysle súpisu vykonaných prác.

5.4. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ.

5.5. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v 6

originálnych vyhotoveniach.

5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka.

5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.8. Lehota splatnosti faktúr je **60** dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

5.9. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

5.10. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania v sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

5.11. V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 7 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť

opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávateľom, a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávateľovi vrátiť.

Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.3. Záručná lehota na Dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania Diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.

6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii.

6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.

6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela v zmysle bodu 6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa, a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných vád, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.

6.7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.

Čl. 7. Podmienky vykonania diela

7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré navrhol v záväzných návrhov realizácie v súlade s prílohou č. 4 tejto zmluvy,

pričom je povinný dodržiavať ich počty druhy a čas nasadenia. Zhotoviteľ zabezpečí projekt dopravného značenia.

7.2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 7 dní po doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.

7.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.

7.4. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.

7.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.

7.6. Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu. Toto sa nevzťahuje na použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.

7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.

7.9. Zhotoviteľ zabezpečí pre vedenie stavby Stavbyvedúceho, ktorý musí spĺňať odbornú spôsobilosť podľa zákona č. 138/1992 Zb. O autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, v platnom znení, s odbornou spôsobilosťou stavbyvedúceho obor pozemné stavby a praxou v oblasti pozemných stavieb. Oprávnenosť stavbyvedúceho podľa predchádzajúcej vety zhotoviteľ dokladuje predložením príslušného Osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci s odborným zameraním Pozemné stavby. Stavbyvedúci dokladuje svoju prax potvrdením od zamestnávateľa alebo čestným vyhlásením o dĺžke odbornej praxe ak ide o SZČO.

7.10. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho Mário Lisoň, osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. 12548, Ing. Peter Bujňák, osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky 12540.

7.11. Ak počas realizácie stavby nastane zmena v osobe stavbyvedúceho, nový stavbyvedúci musí preukázať splnenie všetkých podmienok uvedených v bode 7.9.

7.12. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení

a sietí.

7.13. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabraté verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.

7.14. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu, v prípade, ak dielo nebude výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa bodu 3.2. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.

7.15. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.

7.16. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.

7.17. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.

7.18. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. V prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť zanedbaním jeho povinností v súvislosti s nakladaním so vzniknutým odpadom bude zodpovedný zhotoviteľ.

7.19. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.

7.20. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 7.22. tohto článku zmluvy.

7.21. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.

7.22. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.

7.23. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.

7.24. Na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zničenia Diela po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby).

7.25. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela. Za kompletnosť a správnosť skúšok a ich kladný výsledok zodpovedá dodávateľ počas trvania záručnej doby.

7.26. Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby spíšu zmluvné strany ihneď po skončení stavebných prác a dodávok na základe písomnej výzvy zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 3 dní od dokončenia Diela vyzvať objednávateľa zápisom do stavebného denníka na prevzatie Diela. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať do 7 dní od výzvy zhotoviteľa na prevzatie Diela.

7.27. Dielo sa považuje za prevzaté podpisom zápisu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. V prípade, že objednávateľ
- bezdôvodne odmietne prevziať Dielo alebo
- odmietne prevziať Dielo s vadami, ktoré nebránia užívaniu Diela alebo
- Dielo neprevezme v dohodnutej dobe,

Dielo sa považuje za prevzaté márnym uplynutím doby na prevzatie Diela.

7.28. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby so stanovením termínu ich odstránenia.

7.29. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým zadaním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

7.30. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácii.

7.31. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.

7.32. Zhotoviteľ predloží verejnému obstarávateľovi doklad (úradne osvedčenú kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške 200 000 €, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy.

7.33. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností

počas realizácie diela.

7.34. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.

7.35. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie diela, bude realizovať mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovať tak aby zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie.

7.36. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že zabezpečí recykláciu alebo vhodné zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.

7.37. Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú podstatný a negatívny vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu mieru, čím zníži zaťaženie životného prostredia realizáciou diela.

7.38. Zhotoviteľ za zaväzuje plniť povinnosti stavebníka vo vzťahu k stavenisku podľa ust. § 43i stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov.

7.39. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojok – úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.

7.40. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojím subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za predmetné práce. Zhotoviteľ sa zaväzuje mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri Partnerov verejného sektor sa vzťahuje tiež na subdodávateľa, ak mu povinnosť zápisu vyplýva z platných právnych predpisov

7.41. Objednávateľ postupuje pri realizácii verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác uplatnením sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a antidiskriminačného zákona a realizuje dočasné vyrovnávacie opatrenia. Za týmto účelom poskytne zhotoviteľovi súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré kumulatívne spĺňajú nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) uvedené nižšie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) uvedené vyššie) a relevantným potvrdením príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) uvedené vyššie). Ak zhotoviteľ

nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) uvedené vyššie.

7.42. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas doby realizácie Diela zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
Splnenie tejto povinnosti preukáže Zhotoviteľ Objednávateľovi predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne), vrátane čestných prehlásení týchto osôb o tom, že patria k marginalizovanej rómskej komunite, potvrdenia z príslušného úradu práce o zaradení týchto osôb do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných pred prijatím do zamestnania u Zhotoviteľa a súhlasov týchto osôb so spracovaním osobných údajov.

7.43 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých bude dovážať materiál, resp. odvážať vzniknutý stavebný odpad a za poriadok a bezpečnosť na mieste realizácie predmetu zákazky. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.

7.44 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobnej osobami, ktoré sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy.

7.45 Stavba musí byť vyhotovená podľa poskytnutej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.

7.46 Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii zákazky táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby uskutočnenie stavebných prác neohrozovala kvalitu životného prostredia. Zhotoviteľ zabezpečí, že výstavba bude mať čo najmenší vplyv na životne prostredie. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote,

Čl. 8. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté v zmysle čl. 7.21 – 7.28 tejto zmluvy) v lehote podľa bodu 3.1.1., je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela uvedenej v Čl. 4., a to za každý začatý deň omeškania.

8.2. Za nedodržanie povinností ustanovených v bezpečnostno – právnych predpisov, ktoré vie preukázať objednávateľ (postačuje zhotovenie fotografických dôkazov), je oprávnený objednávateľ uplatniť nárok voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo

výške 200,- € za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.

8.3. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z článku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy je oprávnený objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- € za každý deň omeškania s povinnosťami uvedenými v článku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy, a to aj opakovane.

8.4. Ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s predloženým Záväzným časovým návrhom etáp realizácie diela a v rozpore s Záväzným návrhom realizácie diela – pracovníci a Záväzným návrhom realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 4 tejto zmluvy), a ak v jednotlivých etapách realizácie diela nebudú nasadené sily a prostriedky v zmysle Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia, má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každé meškanie jednotlivých etáp, či nedodržanie druhov či počtu nasadenia vozidiel, strojov a zariadení a nedodržanie počtu a druhu pracovníkov, 100,- € za každé jedno porušenie aj opakovane.

8.5. V prípade, že zhotoviteľ nezloží výkonovú záruku v lehote určenej v článku 11 ods.1 tejto zmluvy má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každý deň omeškania vo výške 0,5 % z výšky výkonovej záruky uvedenej v bode 11.1 tejto zmluvy

8.6. Za nedodržanie povinnosti vyplývajúcej z článku 7.43 tejto zmluvy je oprávnený objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- €, za každú osobu.

8.7. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku právo na náhradu škody druhej strany za zodpovedajúce porušenie povinnosti nie je dotknuté.

Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy (vis major).

9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.

9.3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.

9.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ nezaplatí odsúhlasené faktúry do 60 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti ak nebolo

písomne dohodnuté inak.

9.5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela o viac ako 30 dní a/alebo ak iným podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.

9.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.

9.7. Ďalšie možnosti odstúpenia od zmluvy ustanovuje § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. 10. Ostatné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, spravidla raz za jeden mesiac.

10.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, zhotoviteľom navrhnutými záväznými návrhmi realizácie diela (príloha č. 4 tejto zmluvy), pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

10.4. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na Diele z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho časti.

10.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že subjekty nižšie uvedené majú právo u neho vykonať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu počas desiatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu a zhotoviteľ im je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť. Subjektmi oprávnenými na vykonanie kontroly u zhotoviteľa sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu;

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
Zhotoviteľ je povinný strpieť kontrolu zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku v zmysle zmluvy medzi poskytovateľom a prijímateľom NFP na projekt: Vybudovanie vodovodu v obci Koprivnica, stavba: Rozšírenie Podčergovského skupinového vodovodu Koprivnica – rozvod vody, kód projektu v ITMS2014+ 302041M876.

10.7. Zhotoviteľ môže realizovať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektívna potreba výmeny (zmeny) subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje, aby nový subdodávateľ spĺňal podmienku vyplývajúcu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, pričom tento subdodávateľ musí byť zhotoviteľom oznámený v Návrhu na zmenu subdodávateľa (ďalej len „Návrh na zmenu subdodávateľa") objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Preukázanie splnenia osobného postavenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní takejto osoby (subdodávateľa) predloží zhotoviteľ objednávateľovi súčasne s predloženým Návrhom na zmenu subdodávateľa. Zhotoviteľ tiež uvedie údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, telefónny a e-mailový kontakt. Subdodávateľ musí spĺňať povinnosti v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

10.8. Zhotoviteľ bude realizovať dielo prostredníctvom spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov a strojov zariadení, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a ktorých zoznam tvorí prílohu č. 7 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba výmeny (zmeny) spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, stroja či zariadenia, táto zmena spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, stroja či zariadenia musí byť zhotoviteľom oznámená v Návrhu na zmenu spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, stroja či zariadenia (ďalej len „Návrh na inú zmenu") objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než táto nová spôsobilá osoba, kľúčový odborník, stroj či zariadenie začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ s Návrhom na inú zmenu predloží dokumenty preukazujúce oprávnenia osôb, o odbornej spôsobilosti či iné preukazy, ktoré vyžadujú osobitné právne predpisy, a technické preukazy, doklady o kontrolách, prehliadkach či skúškach strojov a zariadení, ak takéto doklady osobitné právne predpisy vyžadujú. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto kľúčového odborníka či stroj a zariadenie nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto kľúčovému odborníkovi osobe či stroju a zariadeniu nebude

umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby spôsobilá osoba, kľúčový odborník, stroj či zariadenie počas prác dodržiavali požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom či strojom a zariadením nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Vymenená spôsobilá osoba, kľúčový odborník, stroj alebo zariadenie musí mať spôsobilosť, resp. technické parametre na úrovni zodpovedajúcej podmienke účasti vo verejnom obstarávaní, ktorú daná osoba/technické zariadenie plnila. Pre preukázanie splnenia týchto podmienok predloží zhotoviteľ príslušné doklady.

10.9. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom bez akýchkoľvek sankcií v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

Čl. 11 Výkonová záruka

11.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že na účet objednávateľa zloží – doručí výkonovú záruku. Zhotoviteľ zloží výkonovú záruku výške 5 % zo zmluvnej ceny za celé dielo bez DPH t.j. vo výške 33.235,29 Eur do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska. a to bezhotovostným prevodom na číslo účtu objednávateľa alebo formou bankovej záruky.

11.2. Objednávateľ uvoľní (odošle) výkonovú záruku až po splnení predmetu zmluvy zhotoviteľom a to do 30 pracovných dní odo dňa riadneho prevzatia Diela po odstránení vád a nedorobkov uvedených v záverečnom preberacom protokole .

11.3. Výkonová záruka slúži na zabezpečenie a krytie akýchkoľvek a všetkých nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.

11.4. Zhotoviteľ môže výkonovú záruku vo forme zloženia finančných prostriedkov na účet objednávateľa nahradiť aj bankovou zárukou. Zhotoviteľ v tomto prípade prostredníctvom banky poskytne objednávateľovi do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska bankovú záruku vo výške 5 % z ceny diela bez DPH na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:

11.4.1. Banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve.

11.4.2. Banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa. Platnosť tejto záručnej listiny musí byť minimálne do 30.12.2021. s možným predlžením na výzvu objednávateľa a to v prípade, že sa v priebehu plnenia diela objavia krízové situácie vis major a z tohto dôvodu dôjde k predĺženiu lehoty na vykonanie diela. Objednávateľ uvoľní záručnú listinu až po splnení predmetu zmluvy zhotoviteľom a to do 30 pracovných dní odo dňa riadneho prevzatia Diela po odstránení vád a nedorobkov uvedených v záverečnom preberacom protokole.

11.4.3. Banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej

záruky a list objednávateľa adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy a zhotoviteľ preukázateľne neodstráni neplnenie povinností, alebo svoje nedostatky pri plnení zmluvy.

Čl. 12. Záverečné ustanovenia

12.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

12.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

12.3. Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:

12.3.1. ide o úpravu ceny uvedenej v čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu vzniku časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy prejavili ako časti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať,

12.3.2. ide o doplňujúce časti diela, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie sú zahrnuté v tejto zmluve, nakoľko ich poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim dielom definovaným podľa tejto zmluvy a spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, pričom hodnota všetkých oprávnených zmien nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej zmluvy podľa čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,

12.3.3. ich potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,

12.3.4. ide najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov:

a) vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,

b) ak nastane krízová situácia v zmysle zákona o civilnej ochrane v platnom znení.

12.4. Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

12.5. Zhotoviteľ nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.

12.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

12.7. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.

12.8. Pri zmene zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť § 18 zákona o verejnom obstarávaní, a tak ako je uvedené v bode 12.3 tejto zmluvy

12.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia stavby *[predloží v jednom páre objednávateľ]*
Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií *[predloží uchádzač v ponuke – vypracovaný podľa vzoru prílohy č. 13 súťažných podkladov). Následne bude aktualizovaný podľa výsledkov elektronickej aukcie]*
Príloha č. 3 - Ocenený výkaz výmer *[predloží uchádzač v ponuke – vypracovaný podľa vzoru prílohy č. 2 súťažných podkladov). Následne bude aktualizovaný podľa výsledkov elektronickej aukcie]*
Príloha č. 4 – Záväzné časov návrhy etáp realizácie diela [*predloží uchádzač v ponuke – Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela uchádzač vypracuje v štruktúre podľa prílohy č. 6 súťažných podkladov, Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela uchádzač vypracuje v štruktúre podľa prílohy č. 7 súťažných podkladov a Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela uchádzač vypracuje v štruktúre podľa prílohy č. 8 súťažných podkladov*]
Príloha č. 5 – Overená kópia poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu *[predloží úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska]*
Príloha č. 6 – Údaje o subdodávateľoch v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní *[v súlade s bodom 16.7 časti A.1 súťažných podkladov predloží uchádzač v ponuke podľa vzoru prílohy č. 6, pričom v prípade, že uchádzač predpokladá, že predmet zákazky bude plniť sám, predloží čestné vyhlásenie v ktorom uvedie, že plnenie bude zabezpečovať výhradne sám bez pomoci či účasti iného subjektu]*
Príloha č. 7 – Zoznam spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, strojov a zariadení v zmysle podmienok účasti *[predloží uchádzač v ponuke, ak uchádzač pre preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. c), g) a j) zákona o verejnom obstarávaní nepredkladá JED alebo čestné vyhlásenie]*

12.10. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise štyri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.

12.11. Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán. Účinnosť nadobudne po úspešnej administratívnej kontrole zo strany poskytovateľa NFP a nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle prijímateľa.

V KOPRIVNICI dňa: 23. 04. 2021

Za objednávateľa:

OBEC KOPRIVNICA 1

V Sabinove, dňa: 23. 04. 2021

Za zhotoviteľa:

EKO SVP, s.r.o. 6
Ovocinárska 48, 083 01 SABINOV
IČO: 36449717, IČ DPH: SK2020004646

PRÍLOHA Č. 11 SP

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ – vzor

Verejný obstarávateľ: **Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica**

Názov predmetu zákazky: **" " ROZŠÍRENIE PODČERGOVSKÉHO SKUPINOVÉHO VODOVODU KOPRIVNICA- ROZVOD VODY"**

Údaje: Obchodné meno uchádzača EKO SVIP, s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)

Index	Hodnotené kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1.	A. Celková cena za predmet zákazky s DPH vyjadrená v EUR	**797.646,87 EUR**
2.	B. Lehota výstavby (lehota plnenia predmetu zákazky) vyjadrená v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska	**183**

Určenie kritéria A.:

Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH	Výška DPH/výška DPH vyjadrená v EUR	Cena za celý predmet zákazky vyjadrený v EUR vrátane DPH
664.705,73 EUR bez DPH	**132.941,15 EUR**	**797.646,87 EUR s DPH**

Ceny budú zaokrúhlené na dve desatinné miesta
Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za ponuku:

Meno a priezvisko : Ing. Pavol Urda
telefónne číslo: 051 45 21 375
e-mail: ekosvip@ekosvip.sk

EKO SVIP, s.r.o. 6
Ovocinárska 48, 083 01 SABINOV
IČO: 36449717 IČ DPH: SK2020004646

V Sabinove, dňa 23.04.2021

.....
Ing. Peter Bujňák, konateľ

Poznámka:
- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)

ROZŠÍRENIE PODČERGOVSKÉHO SKUPINOVÉHO VODOVODU KOPRIVNICA- ROZVOD VODY" - 45023-WYP

Poradie:	1
Uchadzac:	EKO SVIP. s.r.o.
Cas:	11.02.2021 - 09:13:03

Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Typ	Jednotkova cena	Celkova cena
1.		Celkové hodnotenie	1			100	100
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)	1,2			664705,73	797646,87
1.1.1.		Rozšírenie Podčergovského skupinového vodovodu Koprivnica-rozvod vody	1			664705,73	664705,73
1.1.1.1.		Zásobné potrubie	1			31574,2	31574,2
1.1.1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			28693,67	28693,67
1.1.1.1.1.1.	1	Zemné práce	1			10428,51	10428,51
1.1.1.1.1.1.1.	113107124	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, 0,560 t	198,6	m2		2,37	470,68
1.1.1.1.1.1.2.	583373180	Štrkopiesok 0-16	96,818	m3		27,06	2619,9
1.1.1.1.1.1.3.	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	0,792	m3		6,02	4,77
1.1.1.1.1.1.4.	131101201	Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	2,65	m3		5,19	13,75
1.1.1.1.1.1.5.	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	6,624	m3		10,38	68,76
1.1.1.1.1.1.6.	131201209	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 3	3,312	m3		5,11	16,92
1.1.1.1.1.1.7.	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	3,974	m3		13	51,66
1.1.1.1.1.1.8.	131301209	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4	1,987	m3		5,59	11,11
1.1.1.1.1.1.9.	132101202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	48,558	m3		3,11	151,02
1.1.1.1.1.1.10.	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	121,395	m3		6,25	758,72
1.1.1.1.1.1.11.	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	60,697	m3		2,83	171,77
1.1.1.1.1.1.12.	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	72,837	m3		7,8	568,13
1.1.1.1.1.1.13.	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	36,418	m3		3,11	113,26
1.1.1.1.1.1.14.	4222520203	Podkladová doska pre posúvače voda	1	ks		14,63	14,63
1.1.1.1.1.1.15.	4222520287	Uzatvárací kľúč pre posúvače a pod. hydranty DN 50-500 voda	1	ks		44,59	44,59
1.1.1.1.1.1.16.	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	269,765	m2		0,81	218,51
1.1.1.1.1.1.17.	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	269,765	m2		0,44	118,7
1.1.1.1.1.1.18.	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	161,859	m2		0,86	139,2
1.1.1.1.1.1.19.	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	161,859	m2		0,44	71,22
1.1.1.1.1.1.20.	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	97,257	m3		6,76	657,46
1.1.1.1.1.1.21.	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	97,257	m3		2,48	241,2
1.1.1.1.1.1.22.	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	97,257	m3		1,58	153,67
1.1.1.1.1.1.23.	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	25,2	t		5,64	142,13
1.1.1.1.1.1.24.	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	158,78	m3		6,2	984,44
1.1.1.1.1.1.25.	5833752900	Štrkopiesok preddrvený 0-45 N	27	m3		29,03	783,81
1.1.1.1.1.1.26.	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	64,104	m3		24,15	1548,11
1.1.1.1.1.1.27.	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	1,9	m3		38,16	72,5
1.1.1.1.1.1.28.	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	24	m2		6,25	150
1.1.1.1.1.1.29.	MAG 011	Poplatok za skládkovanie zeminy	12,714	t		5,34	67,89
1.1.1.1.1.2.	4	Vodorovné konštrukcie	1			1730,45	1730,45
1.1.1.1.1.2.1.	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	22,343	m3		53,14	1187,31
1.1.1.1.1.2.2.	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	0,486	m3		61,85	30,06
1.1.1.1.1.2.3.	452111111	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	4	ks		37,48	149,92
1.1.1.1.1.2.4.	452111121	Osadenie bet.dielca, kotevné bloky	4	ks		20,88	83,52
1.1.1.1.1.2.5.	5921277500	kotevný blok	4	ks		9,75	39
1.1.1.1.1.2.6.	452111131	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy 50000-75000 mm2	1	ks		52	52
1.1.1.1.1.2.7.	452311121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 10	0,662	m3		241,02	159,56
1.1.1.1.1.2.8.	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	1,83	m2		15,89	29,08
1.1.1.1.1.3.	5	Komunikácie	1			6734,01	6734,01
1.1.1.1.1.3.1.	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	198,6	m2		8,64	1715,9
1.1.1.1.1.3.2.	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	89,1	m3		56,32	5018,11

1.1.1.1.1.4.	8	Rúrové vedenie oplotenie	1			8707,54	8707,54
1.1.1.1.1.4.1.	857312121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	1	ks		40,43	40,43
1.1.1.1.1.4.2.	3199104007	Tvarovka liatinová redukčná FFR, DN 150/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	1	ks		76,83	76,83
1.1.1.1.1.4.3.	857314121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 150	1	ks		40,43	40,43
1.1.1.1.1.4.4.	5525533600	Tvarovka D 150/150 liatinová prírubová s prírubovou odbočkou	1	ks		217,15	217,15
1.1.1.1.1.4.5.	871311121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 160 mm	165,5	m		6,32	1045,96
1.1.1.1.1.4.6.	2860017980	HDPE rúra PE100 rúra 160x9,5/12m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	165,5	m		17,95	2970,73
1.1.1.1.1.4.7.	821111000	Voda pitná pre obyvateľstvo	9	m3		2,35	21,15
1.1.1.1.1.4.8.	423940000	Znak čisty, malý, vodáreňský, orientačný	1	tks		24,39	24,39
1.1.1.1.1.4.9.	891311221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 150	1	ks		51,49	51,49
1.1.1.1.1.4.10.	4222371500	Posúvač D 150 mm S 15-111-610 P 3, PN 10	1	ks		272,7	272,7
1.1.1.1.1.4.11.	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	165,5	m		6,55	1084,03
1.1.1.1.1.4.12.	892353111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	165,5	m		5,81	961,56
1.1.1.1.1.4.13.	892353112	Strata vody	5	m3		2,35	11,75
1.1.1.1.1.4.14.	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	1	ks		15,03	15,03
1.1.1.1.1.4.15.	893222111	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy nad 1, 50 do 2,50 m2	1	ks		1014,32	1014,32
1.1.1.1.1.4.16.	5932122600	Preklad železobetónový RZP 3-120 119x14x21,5 cm	6,06	ks		25,27	153,14
1.1.1.1.1.4.17.	5932122700	Preklad železobetónový RZP 3-150 149x14x21,5 cm	3,03	ks		35,53	107,66
1.1.1.1.1.4.18.	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	1	ks		39,6	39,6
1.1.1.1.1.4.19.	5524311000	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	1	ks		213,66	213,66
1.1.1.1.1.4.20.	5534644200	Stĺpik z oceľovej rúrky SL 3 H 205 cm	2	ks		11,15	22,3
1.1.1.1.1.4.21.	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	1	ks		3,76	3,76
1.1.1.1.1.4.22.	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	165,5	m		1,63	269,77
1.1.1.1.1.4.23.	2865100700	HDPE lemový nákružok 160	2	ks		24,85	49,7
1.1.1.1.1.5.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	1			842,61	842,61
1.1.1.1.1.5.1.	3	Vodovodný poriadok	5	hod		19,74	98,7
1.1.1.1.1.5.2.	4	projekt skutočného vyhotovenia	5	hod		12	60
1.1.1.1.1.5.3.	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie z betónu prostého hr.do 150 mm	38	m		15,12	574,56
1.1.1.1.1.5.4.	5922763000	Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	9	ks		12,15	109,35
1.1.1.1.1.6.	99	Presun hmôt HSV	1			250,55	250,55
1.1.1.1.1.6.1.	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	338,587	t		0,74	250,55
1.1.1.1.2.	TSP	Triedenie podľa TSP	1			1685,07	1685,07
1.1.1.1.2.1.	1221	Múrarská výpomoc	25	hod		18,83	470,75
1.1.1.1.2.2.	1222	Podiel pridružených výkonov	15	hod		16,33	244,95
1.1.1.1.2.3.	1223	Vytýčenie stavby	0,166	km		2820,45	468,19
1.1.1.1.2.4.	1224	Porealizačné zameranie	0,166	km		3019,15	501,18
1.1.1.1.3.	M	Práce a dodávky M	1			1195,46	1195,46
1.1.1.1.3.1.	21-M	Elektromontáže	1			541,59	541,59
1.1.1.1.3.1.1.	345033020	Zásuvka 5517-2750	2	ks		44,59	89,18
1.1.1.1.3.1.2.	341075001	Marker 2500	2	ks		38,18	76,36
1.1.1.1.3.1.3.	210800526	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	168,5	M		1,81	304,99
1.1.1.1.3.1.4.	899721119	Príplatok za ukončenie vodiča v šachtách a poklopoch	2	kpl		35,53	71,06
1.1.1.1.3.2.	23-M	Montáže potrubia	1			322,87	322,87
1.1.1.1.3.2.1.	230203215	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 160	1	ks		20,23	20,23
1.1.1.1.3.2.2.	2861621500	T-kus PE 100 SDR 11 DN 160	1	ks		112,64	112,64
1.1.1.1.3.2.3.	230204195	Montáž nákružku lemového PE 100 SDR 11 D 160	2	ks		10,78	21,56
1.1.1.1.3.2.4.	2861671500	Lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 160 FRIALEN	2	ks		66,89	133,78
1.1.1.1.3.2.5.	230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu napäťového KVO	2	ks		17,33	34,66
1.1.1.1.3.3.	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	1			331	331
1.1.1.1.3.3.1.	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	165,5	m		1,86	307,83
1.1.1.1.3.3.2.	2830002000	Fólia BIELA (MODRA)š.300 mm v m	165,5	m		0,14	23,17
1.1.1.2.		Rozvodné potrubie 1 st.0,0-65	1			175447,69	175447,69
1.1.1.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			156929,46	156929,46
1.1.1.2.1.1.	1	Zemné práce	1			61169,15	61169,15

1.1.1.2.1.1.1.	111101101	Odstránenie travín s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	216	m2		1,74	375,84
1.1.1.2.1.1.2.	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	45	m2		5,64	253,8
1.1.1.2.1.1.3.	113107124	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, 0,560 t	352,2	m2		2,37	834,71
1.1.1.2.1.1.4.	583373180	Štrkopiesok 0-16	128,52	m3		27,06	3477,75
1.1.1.2.1.1.5.	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	314,6	m2		2,37	745,6
1.1.1.2.1.1.6.	115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l fakturovať skutocnost	30	hod		6,9	207
1.1.1.2.1.1.7.	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l fakturovať skutočnosť	5	deň		3,48	17,4
1.1.1.2.1.1.8.	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	4	m		0,6	2,4
1.1.1.2.1.1.9.	119001418	Dočasne zaistenie stlpovNN a miestneho rozhlasu	4	ks		198,78	795,12
1.1.1.2.1.1.10.	119001419	Dočasné zaist. jestvujúceho oplotenia	21	m		16,21	340,41
1.1.1.2.1.1.11.	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	8,8	m		2,32	20,42
1.1.1.2.1.1.12.	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	142,56	m3		6,02	858,21
1.1.1.2.1.1.13.	120902112	Búranie betónu prostého	15,84	m3		30,7	486,29
1.1.1.2.1.1.14.	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	90	m3		12,63	1136,7
1.1.1.2.1.1.15.	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	90	m3		12,63	1136,7
1.1.1.2.1.1.16.	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	2,376	m3		6,02	14,3
1.1.1.2.1.1.17.	130101001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	6,739	m3		32,19	216,93
1.1.1.2.1.1.18.	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	26,957	m3		32,19	867,75
1.1.1.2.1.1.19.	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	11,232	m3		32,19	361,56
1.1.1.2.1.1.20.	130901121	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	0,55	m3		62,4	34,32
1.1.1.2.1.1.21.	131101201	Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	45,619	m3		5,19	236,76
1.1.1.2.1.1.22.	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	114,048	m3		10,38	1183,82
1.1.1.2.1.1.23.	131201209	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 3	57,024	m3		5,11	291,39
1.1.1.2.1.1.24.	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	68,429	m3		13	889,58
1.1.1.2.1.1.25.	131301209	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4	34,214	m3		5,59	191,26
1.1.1.2.1.1.26.	132101202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	182,055	m3		3,11	566,19
1.1.1.2.1.1.27.	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	455,137	m3		6,25	2844,61
1.1.1.2.1.1.28.	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	227,569	m3		2,83	644,02
1.1.1.2.1.1.29.	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	273,082	m3		7,8	2130,04
1.1.1.2.1.1.30.	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	136,541	m3		3,11	424,64
1.1.1.2.1.1.31.	133101101	Výkop šachty zapaženej, hornina 1a2 do 100 m3	6,24	m3		7,9	49,3
1.1.1.2.1.1.32.	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	15,6	m3		157,23	2452,79
1.1.1.2.1.1.33.	133201109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	7,8	m3		8,83	68,87
1.1.1.2.1.1.34.	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	9,36	m3		7,8	73,01
1.1.1.2.1.1.35.	133301109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	4,68	m3		3,11	14,55
1.1.1.2.1.1.36.	141701101	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	26	m		197,41	5132,66
1.1.1.2.1.1.37.	1422129100	Rúrka hladká kruhová bežná bezšvová ozn. STN 11 353.0, vonkajší priemer D 219 mm hrúbka 93 mm	26	m		169,54	4408,04
1.1.1.2.1.1.38.	141721116	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 160 do 225mm	8,5	m		185,79	1579,22
1.1.1.2.1.1.39.	4222520203	Podkladová doska pre posúvače voda	6	ks		14,63	87,78
1.1.1.2.1.1.40.	4222520287	Uzatvárací kľúč pre posúvače a pod. hydranty DN 50-500 voda	2	ks		44,59	89,18
1.1.1.2.1.1.41.	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	1011,415	m2		0,81	819,25
1.1.1.2.1.1.42.	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	1011,415	m2		0,44	445,02
1.1.1.2.1.1.43.	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	20,24	m2		1,21	24,49
1.1.1.2.1.1.44.	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	20,24	m2		0,6	12,14
1.1.1.2.1.1.45.	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	11,132	m3		2,21	24,6
1.1.1.2.1.1.46.	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	11,132	m3		1,18	13,14
1.1.1.2.1.1.47.	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	404,566	m2		0,86	347,93
1.1.1.2.1.1.48.	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	404,566	m2		0,44	178,01
1.1.1.2.1.1.49.	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	66,045	m3		5,64	372,49
1.1.1.2.1.1.50.	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	317,56	m3		6,76	2146,71
1.1.1.2.1.1.51.	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	317,56	m3		2,48	787,55

1.1.1.2.1.1.52.	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	317,56	m3		1,58	501,74
1.1.1.2.1.1.53.	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	98,55	t		5,64	555,82
1.1.1.2.1.1.54.	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	852,01	m3		6,2	5282,46
1.1.1.2.1.1.55.	5833752900	Štrkopiesok preddrvený 0-45 N	181,44	m3		29,03	5267,2
1.1.1.2.1.1.56.	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	211,622	m3		24,15	5110,67
1.1.1.2.1.1.57.	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	3	m3		38,16	114,48
1.1.1.2.1.1.58.	180401211	Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	336	m2		2,51	843,36
1.1.1.2.1.1.59.	57211200	Trávové semeno - parková zmes	15,982	kg		10,45	167,01
1.1.1.2.1.1.60.	181301103	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m3,hr.200 mm	336	m2		4,02	1350,72
1.1.1.2.1.1.61.	181301111	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.do 100 m	360	m2		3,02	1087,2
1.1.1.2.1.1.62.	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	24	m2		6,25	150
1.1.1.2.1.1.63.	MAG 011	Poplatok za skládkovanie zeminy	4,914	t		5,34	26,24
1.1.1.2.1.2.	4	Vodorovné konštrukcie	1			6830,46	6830,46
1.1.1.2.1.2.1.	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	85,118	m3		53,14	4523,17
1.1.1.2.1.2.2.	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	11,655	m3		61,85	720,86
1.1.1.2.1.2.3.	452111111	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	2	ks		37,48	74,96
1.1.1.2.1.2.4.	452111121	Osadenie bet.dielca, kotevné bloky	16	ks		20,88	334,08
1.1.1.2.1.2.5.	5921277500	kotevný blok	16	ks		9,75	156
1.1.1.2.1.2.6.	452111131	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy 50000-75000 mm2	3	ks		52	156
1.1.1.2.1.2.7.	452311121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 10	1,796	m3		241,02	432,87
1.1.1.2.1.2.8.	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	3,96	m2		15,89	62,92
1.1.1.2.1.2.9.	465311111	Rigol so zatretým povrchom z betónu tr. C 8/10 hrúbky do 150 mm	7,5	m2		49,28	369,6
1.1.1.2.1.3.	5	Komunikácie	1			53412,05	53412,05
1.1.1.2.1.3.1.	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	352,2	m2		8,64	3043,01
1.1.1.2.1.3.2.	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	19,125	m3		56,32	1077,12
1.1.1.2.1.3.3.	566902151	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	285	m2		24,62	7016,7
1.1.1.2.1.3.4.	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	211,32	m3		192,44	40666,42
1.1.1.2.1.3.5.	584121111	Demontáž a osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.40 mm	24	m2		18,65	447,6
1.1.1.2.1.3.6.	5938110100	Prefabr. cestný železob. IZD 2/10 300x130x15	4	Kus		290,3	1161,2
1.1.1.2.1.4.	8	Rúrové vedenie oplotenie	1			22837,91	22837,91
1.1.1.2.1.4.1.	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	2	ks		39,85	79,7
1.1.1.2.1.4.2.	5525034550	FFR prírubový prechod DN 150/100 EPO PN 10 ČSN, liatinový systém	1	ks		80,12	80,12
1.1.1.2.1.4.3.	857243121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 80	6	ks		32,35	194,1
1.1.1.2.1.4.4.	5525531000	Tvarovka D 80/80 liatinová prírubová s prírubovou odbočkou	6	ks		94,73	568,38
1.1.1.2.1.4.5.	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	1	ks		32,35	32,35
1.1.1.2.1.4.6.	3199104003	Tvarovka liatinová redukčná FFR, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	1	ks		58,55	58,55
1.1.1.2.1.4.7.	857312121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	1	ks		40,43	40,43
1.1.1.2.1.4.8.	3199104007	Tvarovka liatinová redukčná FFR, DN 150/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	1	ks		76,83	76,83
1.1.1.2.1.4.9.	857314121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 150	1	ks		40,43	40,43
1.1.1.2.1.4.10.	5525533600	Tvarovka D 150/150 liatinová prírubová s prírubovou odbočkou	1	ks		217,15	217,15
1.1.1.2.1.4.11.	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	655	m		3,39	2220,45
1.1.1.2.1.4.12.	2861129700	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	655	m		6,27	4106,85
1.1.1.2.1.4.13.	871451197	Prípl. za zasunutie zmontovaného potrubia do ochr. konštr.	43	m		7,9	339,7
1.1.1.2.1.4.14.	28600100250	Tesniaca manžeta DN1/DN2 80/200	6	kus		41,92	251,52
1.1.1.2.1.4.15.	2865230022	Objímka KÍzna RACI D 15, HDPE, typ D, výška 15 mm, vonkajší priemer rúry 42 - 200 mm	27	ks		5,11	137,97
1.1.1.2.1.4.16.	28600100251	Tesniaca manžeta DN1/DN2 100/250	6	ks		53,53	321,18
1.1.1.2.1.4.17.	422912A015	Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 65-80, 1,1-1,7 m	6	kus		49,79	298,74
1.1.1.2.1.4.18.	821111000	Voda pitná pre obyvateľstvo	15	m3		2,35	35,25
1.1.1.2.1.4.19.	423940000	Znak čisty, malý, vodáreňský, orientačný	2	tks		24,39	48,78
1.1.1.2.1.4.20.	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	6	ks		22,39	134,34
1.1.1.2.1.4.21.	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	6	ks		49,79	298,74

1.1.1.2.1.4.22.	4222490700	Posúvače S 15-111-516 P 1, PN 16, D 80 mm	6	ks		172,79	1036,74
1.1.1.2.1.4.23.	891241221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80	2	ks		53,95	107,9
1.1.1.2.1.4.24.	4222370600	Posúvač D 80 mm S 15-111-610 P 3, PN 10	2	ks		159,41	318,82
1.1.1.2.1.4.25.	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	655	m		4,02	2633,1
1.1.1.2.1.4.26.	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	655	m		5,81	3805,55
1.1.1.2.1.4.27.	892353112	Strata vody	25	m3		2,35	58,75
1.1.1.2.1.4.28.	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	2	ks		15,03	30,06
1.1.1.2.1.4.29.	893222111	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy nad 1, 50 do 2,50 m2	2	ks		1014,32	2028,64
1.1.1.2.1.4.30.	5932122600	Preklad železobetónový RZP 3-120 119x14x21,5 cm	6,06	ks		25,27	153,14
1.1.1.2.1.4.31.	5932122700	Preklad železobetónový RZP 3-150 149x14x21,5 cm	3,03	ks		35,53	107,66
1.1.1.2.1.4.32.	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	2	ks		39,6	79,2
1.1.1.2.1.4.33.	5524311000	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	2	ks		213,66	427,32
1.1.1.2.1.4.34.	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	7	ks		14,49	101,43
1.1.1.2.1.4.35.	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	7	ks		35,3	247,1
1.1.1.2.1.4.36.	5534644200	Stĺpik z oceľovej rúrky SL 3 H 205 cm	4	ks		11,15	44,6
1.1.1.2.1.4.37.	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	1	ks		3,76	3,76
1.1.1.2.1.4.38.	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	658	m		1,63	1072,54
1.1.1.2.1.4.39.	2865100500	HDPE lemový nákružok 90	14	ks		11,15	156,1
1.1.1.2.1.4.40.	2865100600	HDPE lemový nákružok 110	2	ks		13,47	26,94
1.1.1.2.1.4.41.	5525556400	Prechod liatinový prírubový D 100/80 mm	1	ks		111,59	111,59
1.1.1.2.1.4.42.	899912131	Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 50-100	22	ks		15,58	342,76
1.1.1.2.1.4.43.	2865230011	Objimka kĺzna RACI A 19, typ A, výška 19 mm, vonkajší priemer rúry 55 - 260 mm,	22	ks		4,23	93,06
1.1.1.2.1.4.44.	2861671100	Elektrotvarovky lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 90	12	ks		11,15	133,8
1.1.1.2.1.4.45.	2861671500	Lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 160 FRIALEN	2,03	ks		66,89	135,79
1.1.1.2.1.5.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	1			11909,38	11909,38
1.1.1.2.1.5.1.	3	Vodovodný poriadok	20	hod		19,74	394,8
1.1.1.2.1.5.2.	4	projekt skutočného vyhotovenia	7	hod		12	84
1.1.1.2.1.5.3.	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie z betónu prostého hr.do 150 mm	442	m		15,12	6683,04
1.1.1.2.1.5.4.	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	442	m		9,29	4106,18
1.1.1.2.1.5.5.	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	2,7	m3		157,04	424,01
1.1.1.2.1.5.6.	979071111	Očistenie vybúraných dlažbových kociek veľkých, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	45	m2		4,83	217,35
1.1.1.2.1.6.	99	Presun hmôt HSV	1			770,51	770,51
1.1.1.2.1.6.1.	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	1041,231	t		0,74	770,51
1.1.1.2.2.	TSP	Triedenie podľa TSP	1			4094,88	4094,88
1.1.1.2.2.1.	1221	Múrarská výpomoc	10	hod		18,83	188,3
1.1.1.2.2.2.	1222	Podiel pridruženéých výkonov	5	hod		16,33	81,65
1.1.1.2.2.3.	1223	Vytýčenie stavby	0,655	km		2820,45	1847,39
1.1.1.2.2.4.	1224	Porealizačné zameranie	0,655	km		3019,15	1977,54
1.1.1.2.3.	M	Práce a dodávky M	1			6022,73	6022,73
1.1.1.2.3.1.	21-M	Elektromontáže	1			1782,48	1782,48
1.1.1.2.3.1.1.	345033020	Zásuvka 5517-2750	5	ks		44,59	222,95
1.1.1.2.3.1.2.	341075001	Marker 2500	5	ks		38,18	190,9
1.1.1.2.3.1.3.	210800526	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	658	M		1,81	1190,98
1.1.1.2.3.1.4.	899721119	Príplatok za ukončenie vodiča v šachtách a poklopoch	5	kpl		35,53	177,65
1.1.1.2.3.2.	23-M	Montáže potrubia	1			2930,25	2930,25
1.1.1.2.3.2.1.	230200121	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 200	34,5	m		45,47	1568,72
1.1.1.2.3.2.2.	230203008	Montáž lemového nakružky D 90	6	ks		20,44	122,64
1.1.1.2.3.2.3.	2861671100	Elektrotvarovky lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 90	6	ks		11,15	66,9
1.1.1.2.3.2.4.	230203144	Montáž redukcie PE 100 SDR 11 D 110/90	2	ks		16,19	32,38
1.1.1.2.3.2.5.	2861614400	Redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 110/90	2	ks		34	68
1.1.1.2.3.2.6.	230203151	Montáž kolena W30 st., PE 100 SDR 11 D 90	6	ks		16,19	97,14
1.1.1.2.3.2.7.	2861684908	Koleno 30° PE 100 SDR 11 DN 90	6	ks		50,16	300,96
1.1.1.2.3.2.8.	230203166	Montáž kolena W45 st., PE 100 SDR 11 D 90	1	ks		16,19	16,19

1.1.1.2.3.2.9.	2861616600	Koleno 45° PE 100 SDR 11 DN 90	1	ks		32,51	32,51
1.1.1.2.3.2.10.	230203187	Montáž kolena W90 st.,PE 100 SDR 11 D 90	1	ks		16,19	16,19
1.1.1.2.3.2.11.	2861618700	Koleno 90° PE 100 SDR 11 DN 90	1	ks		31,12	31,12
1.1.1.2.3.2.12.	230203212	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 90	7	ks		18,86	132,02
1.1.1.2.3.2.13.	2861621200	T-kus PE 100 SDR 11 DN 90	7	ks		32,28	225,96
1.1.1.2.3.2.14.	230203215	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 160	1	ks		20,23	20,23
1.1.1.2.3.2.15.	2861621500	T-kus PE 100 SDR 11 DN 160	1	ks		112,64	112,64
1.1.1.2.3.2.16.	230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu napäťového KVO	5	ks		17,33	86,65
1.1.1.2.3.3.	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	1			1310	1310
1.1.1.2.3.3.1.	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	655	m		1,86	1218,3
1.1.1.2.3.3.2.	2830002000	Fólia BIELA (MODRA)š.300 mm v m	655	m		0,14	91,7
1.1.1.2.4.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			4911,17	4911,17
1.1.1.2.4.1.	1	Zemné práce	1			582,34	582,34
1.1.1.2.4.1.1.	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	3,6	m3		157,23	566,03
1.1.1.2.4.1.2.	133201109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	1,08	m3		8,83	9,54
1.1.1.2.4.1.3.	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	1,8	m3		2,14	3,85
1.1.1.2.4.1.4.	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	1,8	m3		1,62	2,92
1.1.1.2.4.2.	3	Zvislé a kompletné konštrukcie oplotenie	1			3066,69	3066,69
1.1.1.2.4.2.1.	338121127	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3	25	ks		61,15	1528,75
1.1.1.2.4.2.2.	5923114000	Stĺpik plotový železobetónový K ZV 5-280 18x15x280	25	ks		42,5	1062,5
1.1.1.2.4.2.3.	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním	4	ks		62,68	250,72
1.1.1.2.4.2.4.	5923113000	Stĺpik plotový železobetónový K ZV 6-250 15x15x250	4	ks		56,18	224,72
1.1.1.2.4.3.	8	Rúrové vedenie oplotenie	1			1262,14	1262,14
1.1.1.2.4.3.1.	894201111	Stĺpy osadené do prostého betónu tr. C 8/10	7,35	m3		171,72	1262,14
1.1.1.2.5.	PSV	Práce a dodávky PSV	1			3489,45	3489,45
1.1.1.2.5.1.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1			3489,45	3489,45
1.1.1.2.5.1.1.	767911120	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	94,5	m		25,45	2405,03
1.1.1.2.5.1.2.	767914830	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	94,5	m		0,26	24,57
1.1.1.2.5.1.3.	1561531000	Napínací drôt poplast D 4,4/100m	2,9	ks		75,2	218,08
1.1.1.2.5.1.4.	3132472600	Sieť so štvorcovými okami, 11343 pozinkovaná 50,0/2,5mm/1,60m	157,2	m2		4,6	723,12
1.1.1.2.5.1.5.	1584257000	Drôt predpínací s vtlačením 426448 D 4,0mm	10,9	kg		3,04	33,14
1.1.1.2.5.1.6.	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	1	kpl		85,51	85,51
1.1.1.3.		Rozvodné potrubie 1 st. 0,655	1			121833,47	121833,47
1.1.1.3.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			113388,97	113388,97
1.1.1.3.1.1.	1	Zemné práce	1			47447,03	47447,03
1.1.1.3.1.1.1.	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	85	m2		5,64	479,4
1.1.1.3.1.1.2.	113107124	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, 0,560 t	270	m2		2,37	639,9
1.1.1.3.1.1.3.	583373180	Štrkopiesok 0-16	119,765	m3		27,06	3240,84
1.1.1.3.1.1.4.	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	258,5	m2		2,37	612,65
1.1.1.3.1.1.5.	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	3,2	m		0,6	1,92
1.1.1.3.1.1.6.	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	5,6	m		2,32	12,99
1.1.1.3.1.1.7.	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	169,2	m3		6,02	1018,58
1.1.1.3.1.1.8.	120902112	Búranie betónu prostého	8,64	m3		30,7	265,25
1.1.1.3.1.1.9.	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	1,584	m3		6,02	9,54
1.1.1.3.1.1.10.	132101202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	206,847	m3		3,11	643,29
1.1.1.3.1.1.11.	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	517,118	m3		6,25	3231,99
1.1.1.3.1.1.12.	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	258,559	m3		2,83	731,72
1.1.1.3.1.1.13.	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	310,271	m3		7,8	2420,11
1.1.1.3.1.1.14.	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	155,135	m3		3,11	482,47
1.1.1.3.1.1.15.	4222520203	Podkladová doska pre posúvače voda	7	ks		14,63	102,41
1.1.1.3.1.1.16.	4222520287	Uzatvárací kľúč pre posúvače a pod. hydranty DN 50-500 voda	2	ks		44,59	89,18
1.1.1.3.1.1.17.	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	1149,15	m2		0,81	930,81
1.1.1.3.1.1.18.	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	1149,15	m2		0,44	505,63

1.1.1.3.1.1.19.	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	919,32	m2		0,86	790,62
1.1.1.3.1.1.20.	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	919,32	m2		0,44	404,5
1.1.1.3.1.1.21.	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	352,981	m3		6,76	2386,15
1.1.1.3.1.1.22.	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	352,981	m3		2,48	875,39
1.1.1.3.1.1.23.	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	352,981	m3		1,58	557,71
1.1.1.3.1.1.24.	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	67,5	t		5,64	380,7
1.1.1.3.1.1.25.	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	953,798	m3		6,2	5913,55
1.1.1.3.1.1.26.	5833752900	Štrkopiesok preddrvený 0-45 N	331,2	m3		29,03	9614,74
1.1.1.3.1.1.27.	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	240,606	m3		24,15	5810,63
1.1.1.3.1.1.28.	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	17,2	m3		38,16	656,35
1.1.1.3.1.1.29.	180401211	Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	540	m2		2,51	1355,4
1.1.1.3.1.1.30.	57211200	Trávové semeno - parková zmes	25,686	kg		10,45	268,42
1.1.1.3.1.1.31.	181301111	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.do 100 m	540	m2		3,02	1630,8
1.1.1.3.1.1.32.	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	100	m2		6,25	625
1.1.1.3.1.1.33.	MAG 011	Poplatok za skládkovanie zeminy	142,02	t		5,34	758,39
1.1.1.3.1.2.	4	Vodorovné konštrukcie	1			7266,1	7266,1
1.1.1.3.1.2.1.	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	95,175	m3		53,14	5057,6
1.1.1.3.1.2.2.	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	11,655	m3		61,85	720,86
1.1.1.3.1.2.3.	452111111	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	6	ks		37,48	224,88
1.1.1.3.1.2.4.	452111121	Osadenie bet.dielca, kotevné bloky	12	ks		20,88	250,56
1.1.1.3.1.2.5.	5921277500	kotevný blok	12	ks		9,75	117
1.1.1.3.1.2.6.	452111131	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy 50000-75000 mm2	3	ks		52	156
1.1.1.3.1.2.7.	465311111	Rigol so zatretým povrchom z betónu tr. C 8/10 hrúbky do 150 mm	15	m2		49,28	739,2
1.1.1.3.1.3.	5	Komunikácie	1			17998,92	17998,92
1.1.1.3.1.3.1.	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	270	m2		8,64	2332,8
1.1.1.3.1.3.2.	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	189,42	m3		56,32	10668,13
1.1.1.3.1.3.3.	566902151	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	162,36	m2		24,62	3997,3
1.1.1.3.1.3.4.	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	5,2	m3		192,44	1000,69
1.1.1.3.1.4.	8	Rúrové vedenie oplotenie	1			26944,46	26944,46
1.1.1.3.1.4.1.	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	6	ks		39,85	239,1
1.1.1.3.1.4.2.	5525572000	Koleno prírubové s pätkou D 80 mm	2	ks		58,76	117,52
1.1.1.3.1.4.3.	5525411000	Tvarovka prírubová TP- D 80 mm	2	ks		45,64	91,28
1.1.1.3.1.4.4.	5525032650	FF prírubová tvarovka DN 80 dĺ.100 EPO PN 10/16, liatinový systém	2	ks		45,64	91,28
1.1.1.3.1.4.5.	5525032670	FF prírubová tvarovka DN 80 dĺ.200 EPO PN 10/16, liatinový systém	2	ks		45,52	91,04
1.1.1.3.1.4.6.	5525034550	FFR prírubový prechod DN 80/50 EPO PN 10 ČSN, liatinový systém	2	ks		47,35	94,7
1.1.1.3.1.4.7.	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	3	ks		32,35	97,05
1.1.1.3.1.4.8.	3199104003	Tvarovka liatinová redukčná FFR, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	1	ks		58,55	58,55
1.1.1.3.1.4.9.	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	464	m		3,39	1572,96
1.1.1.3.1.4.10.	2861129700	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	464	m		6,27	2909,28
1.1.1.3.1.4.11.	871251121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	241	m		5,02	1209,82
1.1.1.3.1.4.12.	2861129800	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	241	m		9,01	2171,41
1.1.1.3.1.4.13.	2862461920	Objímka priama PE100 SDR17/PN10 ELOFIT DME DN 110, obj.č. 12DME110	15	ks		33,68	505,2
1.1.1.3.1.4.14.	422912A015	Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 65-80, 1,1-1,7 m	2	kus		49,79	99,58
1.1.1.3.1.4.15.	422799822	Podz. zavzdušň. a odvzdušň. súprava PN16 DN50 h=1,50m	2	kus		2253,21	4506,42
1.1.1.3.1.4.16.	4229135450	Podkladová doska 3490 k ulič. poklopom 1750, 2050 PN 10	7	kus		19,74	138,18
1.1.1.3.1.4.17.	821111000	Voda pitná pre obyvateľstvo	24	m3		2,35	56,4
1.1.1.3.1.4.18.	423940000	Znak čisty, malý, vodáreňský, orientačný	3	tks		24,39	73,17
1.1.1.3.1.4.19.	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	3	ks		22,39	67,17
1.1.1.3.1.4.20.	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	3	ks		49,79	149,37
1.1.1.3.1.4.21.	4222490700	Posúvače S 15-111-516 P 1, PN 16, D 80 mm	3	ks		172,79	518,37
1.1.1.3.1.4.22.	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	2	ks		68,65	137,3
1.1.1.3.1.4.23.	4227365088	Hydrant podzemný DN 80 RD1.00 voda	2	ks		394,81	789,62

1.1.1.3.1.4.24.	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	2	ks		41,2	82,4
1.1.1.3.1.4.25.	4229124000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 100 mm	2	ks		53,42	106,84
1.1.1.3.1.4.26.	4222491000	Posúvače S 15-111-516 P 1, PN 16, D 100 mm	2	ks		186,72	373,44
1.1.1.3.1.4.27.	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	464	m		4,02	1865,28
1.1.1.3.1.4.28.	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	241	m		7,04	1696,64
1.1.1.3.1.4.29.	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	705	m		5,81	4096,05
1.1.1.3.1.4.30.	892353112	Strata vody	25	m3		2,35	58,75
1.1.1.3.1.4.31.	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	2	ks		15,03	30,06
1.1.1.3.1.4.32.	2862501400	PVC-U Tlakové tvarovky (1/2) oblúk PN10 110x 4.3 x45°	2	ks		22,3	44,6
1.1.1.3.1.4.33.	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	5	ks		14,49	72,45
1.1.1.3.1.4.34.	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	5	ks		35,3	176,5
1.1.1.3.1.4.35.	5534644200	Stĺpik z oceľovej rúrky SL 3 H 205 cm	4	ks		11,15	44,6
1.1.1.3.1.4.36.	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	2	ks		25,83	51,66
1.1.1.3.1.4.37.	4229150018	Poklop uličny hydrantový voda DN80	2	ks		85	170
1.1.1.3.1.4.38.	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. B 15(C 12/15)	0,025	m3		236,91	5,92
1.1.1.3.1.4.39.	552521160	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 300	2	kus		62,31	124,62
1.1.1.3.1.4.40.	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	1	ks		3,76	3,76
1.1.1.3.1.4.41.	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	711	m		1,63	1158,93
1.1.1.3.1.4.42.	2865100500	HDPE lemový nákružok 90	6	ks		11,15	66,9
1.1.1.3.1.4.43.	2865100600	HDPE lemový nákružok 110	4	ks		13,47	53,88
1.1.1.3.1.4.44.	5525556400	Prechod liatinový prírubový D 100/80 mm	1	ks		111,59	111,59
1.1.1.3.1.4.45.	2862703500	HDPE redukcia 110/90	1,01	ks		19,74	19,94
1.1.1.3.1.4.46.	2861671100	Elektrotvarovky lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 90	6	ks		11,15	66,9
1.1.1.3.1.4.47.	2861671200	Elektrotvarovky lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 110	4	ks		13,47	53,88
1.1.1.3.1.4.48.	2863110700	Koleno tlakové KPP D110 90°	2	ks		59,45	118,9
1.1.1.3.1.4.49.	2862461920	Objímka priama PE100 SDR17/PN10 ELOFIT DME DN 110, obj.č. 12DME110	15	ks		33,68	505,2
1.1.1.3.1.5.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	1			13169,89	13169,89
1.1.1.3.1.5.1.	3	Vodovodný poriadok	9	hod		19,74	177,66
1.1.1.3.1.5.2.	4	projekt skutočného vyhotovenia	9	ho		27,87	250,83
1.1.1.3.1.5.3.	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie z betónu prostého hr.do 150 mm	240	m		15,12	3628,8
1.1.1.3.1.5.4.	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	480	m		9,29	4459,2
1.1.1.3.1.5.5.	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	25,625	m3		157,04	4024,15
1.1.1.3.1.5.6.	5922763000	Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	18	ks		12,15	218,7
1.1.1.3.1.5.7.	979071111	Očistenie vybúraných dlažbových kociek veľkých, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	85	m2		4,83	410,55
1.1.1.3.1.6.	99	Presun hmôt HSV	1			562,57	562,57
1.1.1.3.1.6.1.	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	760,231	t		0,74	562,57
1.1.1.3.2.	TSP	Triedenie podľa TSP	1			4409,51	4409,51
1.1.1.3.2.1.	1221	Múrarská výpomoc	5	hod		18,83	94,15
1.1.1.3.2.2.	1222	Podiel pridružených výkonov	5	hod		16,33	81,65
1.1.1.3.2.3.	1223	Vytýčenie stavby	0,725	km		2820,45	2044,83
1.1.1.3.2.4.	1224	Porealizačné zameranie	0,725	km		3019,15	2188,88
1.1.1.3.3.	M	Práce a dodávky M	1			4034,99	4034,99
1.1.1.3.3.1.	21-M	Elektromontáže	1			1641,81	1641,81
1.1.1.3.3.1.1.	345033020	Zásuvka 5517-2750	3	ks		44,59	133,77
1.1.1.3.3.1.2.	341075001	Marker 2500	3	ks		38,18	114,54
1.1.1.3.3.1.3.	210800526	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	711	M		1,81	1286,91
1.1.1.3.3.1.4.	899721119	Príplatok za ukončenie vodiča v šachtách a poklopoch	3	kpl		35,53	106,59
1.1.1.3.3.2.	23-M	Montáže potrubia	1			983,18	983,18
1.1.1.3.3.2.1.	230203008	Montáž lemového nakružky D 90	6	ks		20,44	122,64
1.1.1.3.3.2.2.	2861671100	Elektrotvarovky lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 90	6	ks		11,15	66,9
1.1.1.3.3.2.3.	230203144	Montáž redukcie PE 100 SDR 11 D 110/90	1	ks		16,19	16,19
1.1.1.3.3.2.4.	2861614400	Redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 110/90	1	ks		34	34
1.1.1.3.3.2.5.	230203151	Montáž kolena W30 st., PE 100 SDR 11 D 90	1	ks		16,19	16,19
1.1.1.3.3.2.6.	2861684908	Koleno 30° PE 100 SDR 11 DN 90	1	ks		50,16	50,16

1.1.1.3.3.2.7.	230203152	Montáž kolena W30 st. PE 100 SDR 11 D 110	1	ks		16,19	16,19
1.1.1.3.3.2.8.	2861615200	koleno 30° PE 100 SDR 11 DN 110	1	ks		34,6	34,6
1.1.1.3.3.2.9.	230203167	Montáž kolena W45 st. PE 100 SDR 11 D 110	2	ks		16,19	32,38
1.1.1.3.3.2.10.	2861616700	Koleno 45° PE 100 SDR 11 DN 110	2	ks		44,29	88,58
1.1.1.3.3.2.11.	230203187	Montáž kolena W90 st.,PE 100 SDR 11 D 90	2	ks		16,19	32,38
1.1.1.3.3.2.12.	2861618700	Koleno 90° PE 100 SDR 11 DN 90	2	ks		31,12	62,24
1.1.1.3.3.2.13.	230203188	Montáž kolena W90 st. PE 100 SDR 11 D 110	2	ks		16,19	32,38
1.1.1.3.3.2.14.	2861618800	koleno 90° W 90° PE 100 SDR 11 DN 110	2	ks		43,66	87,32
1.1.1.3.3.2.15.	230203213	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 110	2	ks		20,23	40,46
1.1.1.3.3.2.16.	2861621300	T-kus PE 100 SDR 11 DN 110	2	ks		50,79	101,58
1.1.1.3.3.2.17.	230204193	Montáž nákružku lemového PE 100 SDR 11 D 110	4	ks		10,78	43,12
1.1.1.3.3.2.18.	2861671200	Elektrotvarovky lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 110	4	ks		13,47	53,88
1.1.1.3.3.2.19.	230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu napäťového KVO	3	ks		17,33	51,99
1.1.1.3.3.3.	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	1			1410	1410
1.1.1.3.3.3.1.	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	705	m		1,86	1311,3
1.1.1.3.3.3.2.	2830002000	Fólia BIELA (MODRA)š.300 mm v m	705	m		0,14	98,7
1.1.1.4.		Rozvodné potrubie 1-2	1			31928,02	31928,02
1.1.1.4.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			29569,85	29569,85
1.1.1.4.1.1.	1	Zemné práce	1			13111,2	13111,2
1.1.1.4.1.1.1.	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	65	m2		5,64	366,6
1.1.1.4.1.1.2.	113107124	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, 0,560 t	21,6	m2		2,37	51,19
1.1.1.4.1.1.3.	583373180	Štrkopiesok 0-16	49,18	m3		27,06	1330,81
1.1.1.4.1.1.4.	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	2,75	m2		2,37	6,52
1.1.1.4.1.1.5.	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	0,8	m		0,6	0,48
1.1.1.4.1.1.6.	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	0,8	m		2,32	1,86
1.1.1.4.1.1.7.	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	18	m3		6,02	108,36
1.1.1.4.1.1.8.	120902112	Búranie betónu prostého	0,64	m3		30,7	19,65
1.1.1.4.1.1.9.	132101202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	64,841	m3		3,11	201,66
1.1.1.4.1.1.10.	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	162,104	m3		6,25	1013,15
1.1.1.4.1.1.11.	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	81,052	m3		2,83	229,38
1.1.1.4.1.1.12.	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	97,262	m3		7,8	758,64
1.1.1.4.1.1.13.	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	48,631	m3		3,11	151,24
1.1.1.4.1.1.14.	4222520203	Podkladová doska pre posúvače voda	2	ks		14,63	29,26
1.1.1.4.1.1.15.	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	360,23	m2		0,81	291,79
1.1.1.4.1.1.16.	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	360,23	m2		0,44	158,5
1.1.1.4.1.1.17.	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	255,36	m2		0,86	219,61
1.1.1.4.1.1.18.	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	255,36	m2		0,44	112,36
1.1.1.4.1.1.19.	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	104,02	m3		6,76	703,18
1.1.1.4.1.1.20.	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	104,02	m3		2,48	257,97
1.1.1.4.1.1.21.	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	104,02	m3		1,58	164,35
1.1.1.4.1.1.22.	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	123,35	t		5,64	695,69
1.1.1.4.1.1.23.	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	220,187	m3		6,2	1365,16
1.1.1.4.1.1.24.	5833752900	Štrkopiesok preddrvený 0-45 N	68,4	m3		29,03	1985,65
1.1.1.4.1.1.25.	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	70,485	m3		24,15	1702,21
1.1.1.4.1.1.26.	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	3,7	m3		38,16	141,19
1.1.1.4.1.1.27.	180401211	Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	144	m2		2,51	361,44
1.1.1.4.1.1.28.	57211200	Trávové semeno - parková zmes	8,562	kg		10,45	89,47
1.1.1.4.1.1.29.	181301103	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m3,hr.200 mm	144	m2		4,02	578,88
1.1.1.4.1.1.30.	MAG 011	Poplatok za skládkovanie zeminy	2,8	t		5,34	14,95
1.1.1.4.1.2.	4	Vodorovné konštrukcie	1			1813,54	1813,54
1.1.1.4.1.2.1.	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	29,835	m3		53,14	1585,43
1.1.1.4.1.2.2.	452111111	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	2	ks		37,48	74,96
1.1.1.4.1.2.3.	452111121	Osadenie bet.dielca, kotevné bloky	5	ks		20,88	104,4

1.1.1.4.1.2.4.	5921277500	kotevný blok	5	ks		9,75	48,75
1.1.1.4.1.3.	5	Komunikácie	1			1048,71	1048,71
1.1.1.4.1.3.1.	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	21,6	m2		8,64	186,62
1.1.1.4.1.3.2.	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	14,52	m3		56,32	817,77
1.1.1.4.1.3.3.	566902151	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	1,8	m2		24,62	44,32
1.1.1.4.1.4.	8	Rúrové vedenie oplotenie	1			8608,92	8608,92
1.1.1.4.1.4.1.	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	2	ks		39,85	79,7
1.1.1.4.1.4.2.	5525572000	Koleno prírubové s pätkou D 80 mm	1	ks		58,76	58,76
1.1.1.4.1.4.3.	5525411000	Tvarovka prírubová TP- D 80 mm	1	ks		45,64	45,64
1.1.1.4.1.4.4.	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	221	m		3,39	749,19
1.1.1.4.1.4.5.	2861129700	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	221	m		6,27	1385,67
1.1.1.4.1.4.6.	422912A015	Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 65-80, 1,1-1,7 m	2	kus		49,79	99,58
1.1.1.4.1.4.7.	422799822	Podz. zavzdušň. a odvzdušň. súprava PN16 DN50 h=1,50m	1	kus		2253,21	2253,21
1.1.1.4.1.4.8.	4229135450	Podkladová doska 3490 k uliič. poklopom 1750, 2050 PN 10	2	kus		19,74	39,48
1.1.1.4.1.4.9.	821111000	Voda pitná pre obyvateľstvo	2	m3		2,35	4,7
1.1.1.4.1.4.10.	423940000	Znak čisty, malý, vodáreňský, orientačný	1	tks		24,39	24,39
1.1.1.4.1.4.11.	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	2	ks		22,39	44,78
1.1.1.4.1.4.12.	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	2	ks		49,79	99,58
1.1.1.4.1.4.13.	4222490700	Posúvače S 15-111-516 P 1, PN 16, D 80 mm	2	ks		172,79	345,58
1.1.1.4.1.4.14.	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	1	ks		68,65	68,65
1.1.1.4.1.4.15.	4227365088	Hydrant podzemný DN 80 RD1.00 voda	1	ks		394,81	394,81
1.1.1.4.1.4.16.	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	221	m		4,02	888,42
1.1.1.4.1.4.17.	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	221	m		5,81	1284,01
1.1.1.4.1.4.18.	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	1	ks		15,03	15,03
1.1.1.4.1.4.19.	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	2	ks		14,49	28,98
1.1.1.4.1.4.20.	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	2	ks		35,3	70,6
1.1.1.4.1.4.21.	5534644200	Stĺpik z oceľovej rúrky SL 3 H 205 cm	1	ks		11,15	11,15
1.1.1.4.1.4.22.	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	1	ks		25,83	25,83
1.1.1.4.1.4.23.	4229150018	Poklop uličny hydrantový voda DN80	1	ks		85	85
1.1.1.4.1.4.24.	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. B 15(C 12/15)	0,05	m3		236,91	11,85
1.1.1.4.1.4.25.	552521160	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 300	1	kus		62,31	62,31
1.1.1.4.1.4.26.	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	224	m		1,63	365,12
1.1.1.4.1.4.27.	2865100500	HDPE lemový nákružok 90	3	ks		11,15	33,45
1.1.1.4.1.4.28.	2861671100	Elektrotvarovky lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 90	3	ks		11,15	33,45
1.1.1.4.1.5.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	1			4877,58	4877,58
1.1.1.4.1.5.1.	3	Vodovodný poriadok	12	hod		19,74	236,88
1.1.1.4.1.5.2.	4	projekt skutočného vyhotovenia	10	ho		27,87	278,7
1.1.1.4.1.5.3.	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie z betónu prostého hr.do 150 mm	5	m		15,12	75,6
1.1.1.4.1.5.4.	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	5	m		9,29	46,45
1.1.1.4.1.5.5.	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	25	m3		157,04	3926
1.1.1.4.1.5.6.	979071111	Očistenie vybúraných dlažbových kociek veľkých, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	65	m2		4,83	313,95
1.1.1.4.1.6.	99	Presun hmôt HSV	1			109,9	109,9
1.1.1.4.1.6.1.	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	148,519	t		0,74	109,9
1.1.1.4.2.	TSP	Triedenie podľa TSP	1			1290,55	1290,55
1.1.1.4.2.1.	1223	Vytýčenie stavby	0,221	km		2820,45	623,32
1.1.1.4.2.2.	1224	Porealizačné zameranie	0,221	km		3019,15	667,23
1.1.1.4.3.	M	Práce a dodávky M	1			1067,62	1067,62
1.1.1.4.3.1.	21-M	Elektromontáže	1			559,27	559,27
1.1.1.4.3.1.1.	345033020	Zásuvka 5517-2750	1	ks		44,59	44,59
1.1.1.4.3.1.2.	341075001	Marker 2500	1	ks		38,18	38,18
1.1.1.4.3.1.3.	210800526	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	224	M		1,81	405,44
1.1.1.4.3.1.4.	899721119	Príplatok za ukončenie vodiča v šachtách a poklopoch	2	kpl		35,53	71,06

1.1.1.4.3.2.	23-M	Montáže potrubia	1			66,35	66,35
1.1.1.4.3.2.1.	230203151	Montáž kolena W30 st., PE 100 SDR 11 D 90	1	ks		16,19	16,19
1.1.1.4.3.2.2.	2861684908	Koleno 30° PE 100 SDR 11 DN 90	1	ks		50,16	50,16
1.1.1.4.3.3.	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	1			442	442
1.1.1.4.3.3.1.	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	221	m		1,86	411,06
1.1.1.4.3.3.2.	2830002000	Fólia BIELA (MODRA)š.300 mm v m	221	m		0,14	30,94
1.1.1.5.		Rozvodné potrubie 1-3	1			16124,19	16124,19
1.1.1.5.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			15125,41	15125,41
1.1.1.5.1.1.	1	Zemné práce	1			5176,35	5176,35
1.1.1.5.1.1.1.	113107124	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, 0,560 t	78,3	m2		2,37	185,57
1.1.1.5.1.1.2.	583373180	Štrkopiesok 0-16	31,475	m3		27,06	851,71
1.1.1.5.1.1.3.	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	78,3	m2		2,37	185,57
1.1.1.5.1.1.4.	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	0,8	m		0,6	0,48
1.1.1.5.1.1.5.	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	0,8	m		2,32	1,86
1.1.1.5.1.1.6.	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	1,8	m3		6,02	10,84
1.1.1.5.1.1.7.	120902112	Búranie betónu prostého	0,512	m3		30,7	15,72
1.1.1.5.1.1.8.	132101202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	25,526	m3		3,11	79,39
1.1.1.5.1.1.9.	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	63,815	m3		6,25	398,84
1.1.1.5.1.1.10.	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	31,907	m3		2,83	90,3
1.1.1.5.1.1.11.	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	38,289	m3		7,8	298,65
1.1.1.5.1.1.12.	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	19,144	m3		3,11	59,54
1.1.1.5.1.1.13.	4222520203	Podkladová doska pre posúvače voda	2	ks		14,63	29,26
1.1.1.5.1.1.14.	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	141,81	m2		0,81	114,87
1.1.1.5.1.1.15.	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	141,81	m2		0,44	62,4
1.1.1.5.1.1.16.	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	87,696	m2		0,86	75,42
1.1.1.5.1.1.17.	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	87,696	m2		0,44	38,59
1.1.1.5.1.1.18.	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	42,346	m3		6,76	286,26
1.1.1.5.1.1.19.	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	42,346	m3		2,48	105,02
1.1.1.5.1.1.20.	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	42,346	m3		1,58	66,91
1.1.1.5.1.1.21.	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	1,35	t		5,64	7,61
1.1.1.5.1.1.22.	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	85,283	m3		6,2	528,75
1.1.1.5.1.1.23.	5833752900	Štrkopiesok preddrvený 0-45 N	31,32	m3		29,03	909,22
1.1.1.5.1.1.24.	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	29,201	m3		24,15	705,2
1.1.1.5.1.1.25.	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	1,4	m3		38,16	53,42
1.1.1.5.1.1.26.	MAG 011	Poplatok za skládkovanie zeminy	2,8	t		5,34	14,95
1.1.1.5.1.2.	4	Vodorovné konštrukcie	1			852,24	852,24
1.1.1.5.1.2.1.	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	11,745	m3		53,14	624,13
1.1.1.5.1.2.2.	452111111	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	2	ks		37,48	74,96
1.1.1.5.1.2.3.	452111121	Osadenie bet.dielca, kotevné bloky	5	ks		20,88	104,4
1.1.1.5.1.2.4.	5921277500	kotevný blok	5	ks		9,75	48,75
1.1.1.5.1.3.	5	Komunikácie	1			920,97	920,97
1.1.1.5.1.3.1.	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	78,3	m2		8,64	676,51
1.1.1.5.1.3.2.	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	1,98	m3		56,32	111,51
1.1.1.5.1.3.3.	566902151	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	5,4	m2		24,62	132,95
1.1.1.5.1.4.	8	Rúrové vedenie oplotenie	1			5778,84	5778,84
1.1.1.5.1.4.1.	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	2	ks		39,85	79,7
1.1.1.5.1.4.2.	5525572000	Koleno prírubové s pätkou D 80 mm	1	ks		58,76	58,76
1.1.1.5.1.4.3.	5525411000	Tvarovka prírubová TP- D 80 mm	1	ks		45,64	45,64
1.1.1.5.1.4.4.	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	87	m		3,39	294,93
1.1.1.5.1.4.5.	2861129700	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	87	m		6,27	545,49
1.1.1.5.1.4.6.	422912A015	Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 65-80, 1,1-1,7 m	2	kus		49,79	99,58

1.1.1.5.1.4.7.	422799822	Podz. zavzdušň. a odvzdušň. súprava PN16 DN50 h=1,50m	1	kus		2253,21	2253,21
1.1.1.5.1.4.8.	4229135450	Podkladová doska 3490 k ulič. poklopom 1750, 2050 PN 10	2	kus		19,74	39,48
1.1.1.5.1.4.9.	821111000	Voda pitná pre obyvateľstvo	2	m3		2,35	4,7
1.1.1.5.1.4.10.	423940000	Znak čisty, malý, vodáreňský, orientačný	1	tks		24,39	24,39
1.1.1.5.1.4.11.	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	2	ks		22,39	44,78
1.1.1.5.1.4.12.	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	2	ks		49,79	99,58
1.1.1.5.1.4.13.	4222490700	Posúvače S 15-111-516 P 1, PN 16, D 80 mm	2	ks		172,79	345,58
1.1.1.5.1.4.14.	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	1	ks		68,65	68,65
1.1.1.5.1.4.15.	4227365088	Hydrant podzemný DN 80 RD1.00 voda	1	ks		394,81	394,81
1.1.1.5.1.4.16.	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	87	m		4,02	349,74
1.1.1.5.1.4.17.	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	87	m		5,81	505,47
1.1.1.5.1.4.18.	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	1	ks		15,03	15,03
1.1.1.5.1.4.19.	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	2	ks		14,49	28,98
1.1.1.5.1.4.20.	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	2	ks		35,3	70,6
1.1.1.5.1.4.21.	5534644200	Stĺpik z oceľovej rúrky SL 3 H 205 cm	1	ks		11,15	11,15
1.1.1.5.1.4.22.	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	1	ks		25,83	25,83
1.1.1.5.1.4.23.	4229150018	Poklop uličny hydrantový voda DN80	1	ks		85	85
1.1.1.5.1.4.24.	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. B 15(C 12/15)	0,05	m3		236,91	11,85
1.1.1.5.1.4.25.	552521160	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 300	1	kus		62,31	62,31
1.1.1.5.1.4.26.	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	90	m		1,63	146,7
1.1.1.5.1.4.27.	2865100500	HDPE lemový nákružok 90	3	ks		11,15	33,45
1.1.1.5.1.4.28.	2861671100	Elektrotvarovky lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 90	3	ks		11,15	33,45
1.1.1.5.1.5.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	1			2342,37	2342,37
1.1.1.5.1.5.1.	3	Vodovodný poriadok	5	hod		19,74	98,7
1.1.1.5.1.5.2.	4	projekt skutočného vyhotovenia	6	hod		20	120
1.1.1.5.1.5.3.	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie z betónu prostého hr.do 150 mm	87	m		15,12	1315,44
1.1.1.5.1.5.4.	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	87	m		9,29	808,23
1.1.1.5.1.6.	99	Presun hmôt HSV	1			54,64	54,64
1.1.1.5.1.6.1.	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	73,833	t		0,74	54,64
1.1.1.5.2.	TSP	Triedenie podľa TSP	1			508,05	508,05
1.1.1.5.2.1.	1223	Vytýčenie stavby	0,087	km		2820,45	245,38
1.1.1.5.2.2.	1224	Porealizačné zameranie	0,087	km		3019,15	262,67
1.1.1.5.3.	M	Práce a dodávky M	1			490,73	490,73
1.1.1.5.3.1.	21-M	Elektromontáže	1			316,73	316,73
1.1.1.5.3.1.1.	345033020	Zásuvka 5517-2750	1	ks		44,59	44,59
1.1.1.5.3.1.2.	341075001	Marker 2500	1	ks		38,18	38,18
1.1.1.5.3.1.3.	210800526	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	90	M		1,81	162,9
1.1.1.5.3.1.4.	899721119	Príplatok za ukončenie vodiča v šachtách a poklopoch	2	kpl		35,53	71,06
1.1.1.5.3.2.	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	1			174	174
1.1.1.5.3.2.1.	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	87	m		1,86	161,82
1.1.1.5.3.2.2.	2830002000	Fólia BIELA (MODRA)š.300 mm v m	87	m		0,14	12,18
1.1.1.6.		Rozvodné potrubie 1-4	1			16697,42	16697,42
1.1.1.6.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			15640,75	15640,75
1.1.1.6.1.1.	1	Zemné práce	1			4547,07	4547,07
1.1.1.6.1.1.1.	113107124	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, 0,560 t	83,7	m2		2,37	198,37
1.1.1.6.1.1.2.	583373180	Štrkopiesok 0-16	13,77	m3		27,06	372,62
1.1.1.6.1.1.3.	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	65,1	m2		2,37	154,29
1.1.1.6.1.1.4.	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	0,8	m		0,6	0,48
1.1.1.6.1.1.5.	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	0,8	m		2,32	1,86
1.1.1.6.1.1.6.	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	1,8	m3		6,02	10,84
1.1.1.6.1.1.7.	120902112	Búranie betónu prostého	0,32	m3		30,7	9,82
1.1.1.6.1.1.8.	132101202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	27,286	m3		3,11	84,86
1.1.1.6.1.1.9.	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	68,216	m3		6,25	426,35
1.1.1.6.1.1.10.	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	34,108	m3		2,83	96,53

1.1.1.6.1.1.11.	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	40,929	m3		7,8	319,25
1.1.1.6.1.1.12.	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	20,465	m3		3,11	63,65
1.1.1.6.1.1.13.	4222520203	Podkladová doska pre posúvače voda	2	ks		14,63	29,26
1.1.1.6.1.1.14.	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	151,59	m2		0,81	122,79
1.1.1.6.1.1.15.	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	151,59	m2		0,44	66,7
1.1.1.6.1.1.16.	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	93,744	m2		0,86	80,62
1.1.1.6.1.1.17.	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	93,744	m2		0,44	41,25
1.1.1.6.1.1.18.	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	45,17	m3		6,76	305,35
1.1.1.6.1.1.19.	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	45,17	m3		2,48	112,02
1.1.1.6.1.1.20.	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	45,17	m3		1,58	71,37
1.1.1.6.1.1.21.	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	1,35	t		5,64	7,61
1.1.1.6.1.1.22.	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	91,261	m3		6,2	565,82
1.1.1.6.1.1.23.	5833752900	Štrkopiesok preddrvený 0-45 N	20,088	m3		29,03	583,15
1.1.1.6.1.1.24.	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	31,215	m3		24,15	753,84
1.1.1.6.1.1.25.	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	1,4	m3		38,16	53,42
1.1.1.6.1.1.26.	MAG 011	Poplatok za skládkovanie zeminy	2,8	t		5,34	14,95
1.1.1.6.1.2.	4	Vodorovné konštrukcie	1			895,28	895,28
1.1.1.6.1.2.1.	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	12,555	m3		53,14	667,17
1.1.1.6.1.2.2.	452111111	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	2	ks		37,48	74,96
1.1.1.6.1.2.3.	452111121	Osadenie bet.dielca, kotevné bloky	5	ks		20,88	104,4
1.1.1.6.1.2.4.	5921277500	kotevný blok	5	ks		9,75	48,75
1.1.1.6.1.3.	5	Komunikácie	1			1697,39	1697,39
1.1.1.6.1.3.1.	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	83,7	m2		8,64	723,17
1.1.1.6.1.3.2.	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	14,85	m3		56,32	836,35
1.1.1.6.1.3.3.	566902151	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	5,6	m2		24,62	137,87
1.1.1.6.1.4.	8	Rúrové vedenie	1			5905,56	5905,56
1.1.1.6.1.4.1.	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	2	ks		39,85	79,7
1.1.1.6.1.4.2.	5525572000	Koleno prírubové s pätkou D 80 mm	1	ks		58,76	58,76
1.1.1.6.1.4.3.	5525411000	Tvarovka prírubová TP- D 80 mm	1	ks		45,64	45,64
1.1.1.6.1.4.4.	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	93	m		3,39	315,27
1.1.1.6.1.4.5.	2861129700	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	93	m		6,27	583,11
1.1.1.6.1.4.6.	422912A015	Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 65-80, 1,1-1,7 m	2	kus		49,79	99,58
1.1.1.6.1.4.7.	422799822	Podz. zavzdušň. a odvzdušň. súprava PN16 DN50 h=1,50m	1	kus		2253,21	2253,21
1.1.1.6.1.4.8.	4229135450	Podkladová doska 3490 k ulič. poklopom 1750, 2050 PN 10	2	kus		19,74	39,48
1.1.1.6.1.4.9.	821111000	Voda pitná pre obyvateľstvo	2	m3		2,35	4,7
1.1.1.6.1.4.10.	423940000	Znak čisty, malý, vodáreňský, orientačný	1	tks		24,39	24,39
1.1.1.6.1.4.11.	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	2	ks		22,39	44,78
1.1.1.6.1.4.12.	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	2	ks		49,79	99,58
1.1.1.6.1.4.13.	4222490700	Posúvače S 15-111-516 P 1, PN 16, D 80 mm	2	ks		172,79	345,58
1.1.1.6.1.4.14.	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	1	ks		68,65	68,65
1.1.1.6.1.4.15.	4227365088	Hydrant podzemný DN 80 RD1.00 voda	1	ks		394,81	394,81
1.1.1.6.1.4.16.	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	93	m		4,02	373,86
1.1.1.6.1.4.17.	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	93	m		5,81	540,33
1.1.1.6.1.4.18.	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	1	ks		15,03	15,03
1.1.1.6.1.4.19.	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	2	ks		14,49	28,98
1.1.1.6.1.4.20.	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	2	ks		35,3	70,6
1.1.1.6.1.4.21.	5534644200	Stĺpik z oceľovej rúrky SL 3 H 205 cm	1	ks		11,15	11,15
1.1.1.6.1.4.22.	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	1	ks		25,83	25,83
1.1.1.6.1.4.23.	4229150018	Poklop uličný hydrantový voda DN80	1	ks		85	85
1.1.1.6.1.4.24.	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. B 15(C 12/15)	0,05	m3		236,91	11,85
1.1.1.6.1.4.25.	552521160	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 300	1	kus		62,31	62,31
1.1.1.6.1.4.26.	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	96	m		1,63	156,48

1.1.1.6.1.4.27.	2865100500	HDPE lemový nákružok 90	3	ks		11,15	33,45
1.1.1.6.1.4.28.	2861671100	Elektrotvarovky lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 90	3	ks		11,15	33,45
1.1.1.6.1.5.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	1			2536,05	2536,05
1.1.1.6.1.5.1.	3	Vodovodný poriadok	5	hod		19,74	98,7
1.1.1.6.1.5.2.	4	projekt skutočného vyhotovenia	6	ho		27,87	167,22
1.1.1.6.1.5.3.	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie z betónu prostého hr.do 150 mm	93	m		15,12	1406,16
1.1.1.6.1.5.4.	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	93	m		9,29	863,97
1.1.1.6.1.6.	99	Presun hmôt HSV	1			59,4	59,4
1.1.1.6.1.6.1.	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	80,27	t		0,74	59,4
1.1.1.6.2.	TSP	Triedenie podľa TSP	1			543,08	543,08
1.1.1.6.2.1.	1223	Vytýčenie stavby	0,093	km		2820,45	262,3
1.1.1.6.2.2.	1224	Porealizačné zameranie	0,093	km		3019,15	280,78
1.1.1.6.3.	M	Práce a dodávky M	1			513,59	513,59
1.1.1.6.3.1.	21-M	Elektromontáže	1			327,59	327,59
1.1.1.6.3.1.1.	345033020	Zásuvka 5517-2750	1	ks		44,59	44,59
1.1.1.6.3.1.2.	341075001	Marker 2500	1	ks		38,18	38,18
1.1.1.6.3.1.3.	210800526	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	96	M		1,81	173,76
1.1.1.6.3.1.4.	899721119	Príplatok za ukončenie vodiča v šachtách a poklopoch	2	kpl		35,53	71,06
1.1.1.6.3.2.	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	1			186	186
1.1.1.6.3.2.1.	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	93	m		1,86	172,98
1.1.1.6.3.2.2.	2830002000	Fólia BIELA (MODRA)š.300 mm v m	93	m		0,14	13,02
1.1.1.7.		Rozvodné potrubie 1-5	1			23746,64	23746,64
1.1.1.7.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			22535,57	22535,57
1.1.1.7.1.1.	1	Zemné práce	1			5038,25	5038,25
1.1.1.7.1.1.1.	113107124	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, 0,560 t	83,7	m2		2,37	198,37
1.1.1.7.1.1.2.	583373180	Štrkopiesok 0-16	16,065	m3		27,06	434,72
1.1.1.7.1.1.3.	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	19,7	m2		2,37	46,69
1.1.1.7.1.1.4.	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	0,8	m		0,6	0,48
1.1.1.7.1.1.5.	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	0,8	m		2,32	1,86
1.1.1.7.1.1.6.	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	1,98	m3		6,02	11,92
1.1.1.7.1.1.7.	120902112	Búranie betónu prostého	0,352	m3		30,7	10,81
1.1.1.7.1.1.8.	132101202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	31,981	m3		3,11	99,46
1.1.1.7.1.1.9.	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	79,952	m3		6,25	499,7
1.1.1.7.1.1.10.	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	39,976	m3		2,83	113,13
1.1.1.7.1.1.11.	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	47,971	m3		7,8	374,17
1.1.1.7.1.1.12.	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	23,985	m3		3,11	74,59
1.1.1.7.1.1.13.	4222520203	Podkladová doska pre posúvače voda	2	ks		14,63	29,26
1.1.1.7.1.1.14.	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	177,67	m2		0,81	143,91
1.1.1.7.1.1.15.	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	177,67	m2		0,44	78,17
1.1.1.7.1.1.16.	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	109,872	m2		0,86	94,49
1.1.1.7.1.1.17.	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	109,872	m2		0,44	48,34
1.1.1.7.1.1.18.	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	52,7	m3		6,76	356,25
1.1.1.7.1.1.19.	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	52,7	m3		2,48	130,7
1.1.1.7.1.1.20.	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	52,7	m3		1,58	83,27
1.1.1.7.1.1.21.	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	1,35	t		5,64	7,61
1.1.1.7.1.1.22.	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	107,203	m3		6,2	664,66
1.1.1.7.1.1.23.	5833752900	Štrkopiesok preddrvený 0-45 N	20,088	m3		29,03	583,15
1.1.1.7.1.1.24.	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	36,585	m3		24,15	883,53
1.1.1.7.1.1.25.	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	1,4	m3		38,16	53,42
1.1.1.7.1.1.26.	MAG 011	Poplatok za skládkovanie zeminy	2,92	t		5,34	15,59
1.1.1.7.1.2.	4	Vodorovné konštrukcie	1			1010,07	1010,07
1.1.1.7.1.2.1.	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	14,715	m3		53,14	781,96
1.1.1.7.1.2.2.	452111111	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	2	ks		37,48	74,96

1.1.1.7.1.2.3.	452111121	Osadenie bet.dielca, kotevné bloky	5	ks		20,88	104,4
1.1.1.7.1.2.4.	5921277500	kotevný blok	5	ks		9,75	48,75
1.1.1.7.1.3.	5	Komunikácie	1			5349,79	5349,79
1.1.1.7.1.3.1.	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	83,7	m2		8,64	723,17
1.1.1.7.1.3.2.	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	48,576	m3		56,32	2735,8
1.1.1.7.1.3.3.	566902151	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	76,8	m2		24,62	1890,82
1.1.1.7.1.4.	8	Rúrové vedenie	1			6244,66	6244,66
1.1.1.7.1.4.1.	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	2	ks		39,85	79,7
1.1.1.7.1.4.2.	5525572000	Koleno prírubové s pätkou D 80 mm	1	ks		58,76	58,76
1.1.1.7.1.4.3.	5525411000	Tvarovka prírubová TP- D 80 mm	1	ks		45,64	45,64
1.1.1.7.1.4.4.	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	109	m		3,39	369,51
1.1.1.7.1.4.5.	2861129700	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	109	m		6,27	683,43
1.1.1.7.1.4.6.	422912A015	Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 65-80, 1,1-1,7 m	2	kus		49,79	99,58
1.1.1.7.1.4.7.	422799822	Podz. zavzdušň. a odvzdušň. súprava PN16 DN50 h=1,50m	1	kus		2253,21	2253,21
1.1.1.7.1.4.8.	4229135450	Podkladová doska 3490 k uličč. poklopom 1750, 2050 PN 10	2	kus		19,74	39,48
1.1.1.7.1.4.9.	821111000	Voda pitná pre obyvateľstvo	2,5	m3		2,35	5,88
1.1.1.7.1.4.10.	423940000	Znak čisty, malý, vodáreňský, orientačný	1	tks		24,39	24,39
1.1.1.7.1.4.11.	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	2	ks		22,39	44,78
1.1.1.7.1.4.12.	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	2	ks		49,79	99,58
1.1.1.7.1.4.13.	4222490700	Posúvače S 15-111-516 P 1, PN 16, D 80 mm	2	ks		172,79	345,58
1.1.1.7.1.4.14.	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	1	ks		68,65	68,65
1.1.1.7.1.4.15.	4227365088	Hydrant podzemný DN 80 RD1.00 voda	1	ks		394,81	394,81
1.1.1.7.1.4.16.	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	109	m		4,02	438,18
1.1.1.7.1.4.17.	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	109	m		5,81	633,29
1.1.1.7.1.4.18.	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	1	ks		15,03	15,03
1.1.1.7.1.4.19.	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	2	ks		14,49	28,98
1.1.1.7.1.4.20.	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	2	ks		35,3	70,6
1.1.1.7.1.4.21.	5534644200	Stĺpik z oceľovej rúrky SL 3 H 205 cm	1	ks		11,15	11,15
1.1.1.7.1.4.22.	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	1	ks		25,83	25,83
1.1.1.7.1.4.23.	4229150018	Poklop uličny hydrantový voda DN80	1	ks		85	85
1.1.1.7.1.4.24.	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. B 15(C 12/15)	0,05	m3		236,91	11,85
1.1.1.7.1.4.25.	552521160	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 300	1	kus		62,31	62,31
1.1.1.7.1.4.26.	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	112	m		1,63	182,56
1.1.1.7.1.4.27.	2865100500	HDPE lemový nákružok 90	3	ks		11,15	33,45
1.1.1.7.1.4.28.	2861671100	Elektrotvarovky lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 90	3	ks		11,15	33,45
1.1.1.7.1.5.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	1			4772,09	4772,09
1.1.1.7.1.5.1.	3	Vodovodný poriadok	15	hod		19,74	296,1
1.1.1.7.1.5.2.	4	projekt skutočného vyhotovenia	6	ho		27,87	167,22
1.1.1.7.1.5.3.	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie z betónu prostého hr.do 150 mm	218	m		15,12	3296,16
1.1.1.7.1.5.4.	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	109	m		9,29	1012,61
1.1.1.7.1.6.	99	Presun hmôt HSV	1			120,71	120,71
1.1.1.7.1.6.1.	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	163,123	t		0,74	120,71
1.1.1.7.2.	TSP	Triedenie podľa TSP	1			636,52	636,52
1.1.1.7.2.1.	1223	Vytýčenie stavby	0,109	km		2820,45	307,43
1.1.1.7.2.2.	1224	Porealizačné zameranie	0,109	km		3019,15	329,09
1.1.1.7.3.	M	Práce a dodávky M	1			574,55	574,55
1.1.1.7.3.1.	21-M	Elektromontáže	1			356,55	356,55
1.1.1.7.3.1.1.	345033020	Zásuvka 5517-2750	1	ks		44,59	44,59
1.1.1.7.3.1.2.	341075001	Marker 2500	1	ks		38,18	38,18
1.1.1.7.3.1.3.	210800526	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	112	M		1,81	202,72
1.1.1.7.3.1.4.	899721119	Príplatok za ukončenie vodiča v šachtách a poklopoch	2	kpl		35,53	71,06
1.1.1.7.3.2.	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	1			218	218
1.1.1.7.3.2.1.	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	109	m		1,86	202,74

1.1.1.7.3.2.2.	2830002000	Fólia BIELA (MODRA)š.300 mm v m	109	m		0,14	15,26
1.1.1.8.		Rozvodné potrubie 1-6	1			87117,72	87117,72
1.1.1.8.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			82063,71	82063,71
1.1.1.8.1.1.	1	Zemné práce	1			22074,83	22074,83
1.1.1.8.1.1.1.	113107124	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, 0,560 t	369	m2		2,37	874,53
1.1.1.8.1.1.2.	583373180	Štrkopiesok 0-16	131,85	m3		27,06	3567,86
1.1.1.8.1.1.3.	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	369	m2		2,37	874,53
1.1.1.8.1.1.4.	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	2,4	m		0,6	1,44
1.1.1.8.1.1.5.	119001419	Dočasné zaist. jestvujúceho oplotenia	1	m		16,21	16,21
1.1.1.8.1.1.6.	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	2,4	m		2,32	5,57
1.1.1.8.1.1.7.	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	10,8	m3		6,02	65,02
1.1.1.8.1.1.8.	120902112	Búranie betónu prostého	4,32	m3		30,7	132,62
1.1.1.8.1.1.9.	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	0,176	m3		6,02	1,06
1.1.1.8.1.1.10.	132101202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	132,03	m3		3,11	410,61
1.1.1.8.1.1.11.	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	330,075	m3		6,25	2062,97
1.1.1.8.1.1.12.	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	165,038	m3		2,83	467,06
1.1.1.8.1.1.13.	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	198,045	m3		7,8	1544,75
1.1.1.8.1.1.14.	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	99,023	m3		3,11	307,96
1.1.1.8.1.1.15.	4222520203	Podkladová doska pre posúvače voda	3	ks		14,63	43,89
1.1.1.8.1.1.16.	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	733,5	m2		0,81	594,14
1.1.1.8.1.1.17.	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	733,5	m2		0,44	322,74
1.1.1.8.1.1.18.	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	510,72	m2		0,86	439,22
1.1.1.8.1.1.19.	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	510,72	m2		0,44	224,72
1.1.1.8.1.1.20.	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	215,989	m3		6,76	1460,09
1.1.1.8.1.1.21.	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	215,989	m3		2,48	535,65
1.1.1.8.1.1.22.	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	215,989	m3		1,58	341,26
1.1.1.8.1.1.23.	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	15,6	t		5,64	87,98
1.1.1.8.1.1.24.	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	444,161	m3		6,2	2753,8
1.1.1.8.1.1.25.	5833752900	Štrkopiesok preddrvený 0-45 N	11,25	m3		29,03	326,59
1.1.1.8.1.1.26.	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	151,039	m3		24,15	3647,59
1.1.1.8.1.1.27.	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	4,2	m3		38,16	160,27
1.1.1.8.1.1.28.	180401211	Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	36	m2		2,51	90,36
1.1.1.8.1.1.29.	57211200	Trávové semeno - parková zmes	1,712	kg		10,45	17,89
1.1.1.8.1.1.30.	181301103	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m3,hr.200 mm	36	m2		4,02	144,72
1.1.1.8.1.1.31.	MAG 011	Poplatok za skládkovanie zeminy	103,32	t		5,34	551,73
1.1.1.8.1.2.	4	Vodorovné konštrukcie	1			3524,48	3524,48
1.1.1.8.1.2.1.	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	60,75	m3		53,14	3228,26
1.1.1.8.1.2.2.	452111111	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	3	ks		37,48	112,44
1.1.1.8.1.2.3.	452111121	Osadenie bet.dielca, kotevné bloky	6	ks		20,88	125,28
1.1.1.8.1.2.4.	5921277500	kotevný blok	6	ks		9,75	58,5
1.1.1.8.1.3.	5	Komunikácie	1			37066,87	37066,87
1.1.1.8.1.3.1.	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	369	m2		8,64	3188,16
1.1.1.8.1.3.2.	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	192	m3		56,32	10813,44
1.1.1.8.1.3.3.	566902151	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	360	m2		24,62	8863,2
1.1.1.8.1.3.4.	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	73,8	m3		192,44	14202,07
1.1.1.8.1.4.	8	Rúrové vedenie oplotenie	1			10949,27	10949,27
1.1.1.8.1.4.1.	857243121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 80	1	ks		32,35	32,35
1.1.1.8.1.4.2.	5525531000	Tvarovka D 80/80 liatinová prírubová s prírubovou odbočkou	1	ks		94,73	94,73
1.1.1.8.1.4.3.	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	450	m		3,39	1525,5
1.1.1.8.1.4.4.	2861129700	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	450	m		6,27	2821,5
1.1.1.8.1.4.5.	422912A015	Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 65-80, 1,1-1,7 m	3	kus		49,79	149,37

1.1.1.8.1.4.6.	4229135450	Podkladová doska 3490 k ulič. poklopom 1750, 2050 PN 10	3	kus		19,74	59,22
1.1.1.8.1.4.7.	821111000	Voda pitná pre obyvateľstvo	4	m3		2,35	9,4
1.1.1.8.1.4.8.	423940000	Znak čisty, malý, vodáreňský, orientačný	1	tks		24,39	24,39
1.1.1.8.1.4.9.	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	3	ks		22,39	67,17
1.1.1.8.1.4.10.	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	3	ks		49,79	149,37
1.1.1.8.1.4.11.	4222490700	Posúvače S 15-111-516 P 1, PN 16, D 80 mm	3	ks		172,79	518,37
1.1.1.8.1.4.12.	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	450	m		4,02	1809
1.1.1.8.1.4.13.	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	450	m		5,81	2614,5
1.1.1.8.1.4.14.	892353112	Strata vody	5	m3		2,35	11,75
1.1.1.8.1.4.15.	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	1	ks		15,03	15,03
1.1.1.8.1.4.16.	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	3	ks		14,49	43,47
1.1.1.8.1.4.17.	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	3	ks		35,3	105,9
1.1.1.8.1.4.18.	5534644200	Stĺpik z oceľovej rúrky SL 3 H 205 cm	2	ks		11,15	22,3
1.1.1.8.1.4.19.	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	1	ks		3,76	3,76
1.1.1.8.1.4.20.	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	453	m		1,63	738,39
1.1.1.8.1.4.21.	2865100500	HDPE lemový nákružok 90	6	ks		11,15	66,9
1.1.1.8.1.4.22.	2861671100	Elektrotvarovky lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 90	6	ks		11,15	66,9
1.1.1.8.1.5.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	1			7780,57	7780,57
1.1.1.8.1.5.1.	3	Vodovodný poriadok	12	hod		19,74	236,88
1.1.1.8.1.5.2.	4	projekt skutočného vyhotovenia	12	ho		27,87	334,44
1.1.1.8.1.5.3.	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie z betónu prostého hr.do 150 mm	400	m		15,12	6048
1.1.1.8.1.5.4.	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	125	m		9,29	1161,25
1.1.1.8.1.6.	99	Presun hmôt HSV	1			667,69	667,69
1.1.1.8.1.6.1.	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	902,28	t		0,74	667,69
1.1.1.8.2.	TSP	Triedenie podľa TSP	1			2699,4	2699,4
1.1.1.8.2.1.	1221	Múrarská výpomoc	2,5	hod		18,83	47,08
1.1.1.8.2.2.	1222	Podiel pridruženéých výkonov	1,5	hod		16,33	24,5
1.1.1.8.2.3.	1223	Vytýčenie stavby	0,45	km		2820,45	1269,2
1.1.1.8.2.4.	1224	Porealizačné zameranie	0,45	km		3019,15	1358,62
1.1.1.8.3.	M	Práce a dodávky M	1			2354,61	2354,61
1.1.1.8.3.1.	21-M	Elektromontáže	1			938,23	938,23
1.1.1.8.3.1.1.	345033020	Zásuvka 5517-2750	1	ks		44,59	44,59
1.1.1.8.3.1.2.	341075001	Marker 2500	1	ks		38,18	38,18
1.1.1.8.3.1.3.	210800526	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	453	M		1,81	819,93
1.1.1.8.3.1.4.	899721119	Príplatok za ukončenie vodiča v šachtách a poklopoch	1	kpl		35,53	35,53
1.1.1.8.3.2.	23-M	Montáže potrubia	1			516,38	516,38
1.1.1.8.3.2.1.	230203008	Montáž lemového nakružky D 90	6	ks		20,44	122,64
1.1.1.8.3.2.2.	2861671100	Elektrotvarovky lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 90	6	ks		11,15	66,9
1.1.1.8.3.2.3.	230203151	Montáž kolena W30 st., PE 100 SDR 11 D 90	1	ks		16,19	16,19
1.1.1.8.3.2.4.	2861684908	Koleno 30° PE 100 SDR 11 DN 90	1	ks		50,16	50,16
1.1.1.8.3.2.5.	230203166	Montáž kolena W45 st., PE 100 SDR 11 D 90	2	ks		16,19	32,38
1.1.1.8.3.2.6.	2861616600	Koleno 45° PE 100 SDR 11 DN 90	2	ks		32,51	65,02
1.1.1.8.3.2.7.	230203187	Montáž kolena W90 st.,PE 100 SDR 11 D 90	2	ks		16,19	32,38
1.1.1.8.3.2.8.	2861618700	Koleno 90° PE 100 SDR 11 DN 90	2	ks		31,12	62,24
1.1.1.8.3.2.9.	230203212	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 90	1	ks		18,86	18,86
1.1.1.8.3.2.10.	2861621200	T-kus PE 100 SDR 11 DN 90	1	ks		32,28	32,28
1.1.1.8.3.2.11.	230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu napäťového KVO	1	ks		17,33	17,33
1.1.1.8.3.3.	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	1			900	900
1.1.1.8.3.3.1.	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	450	m		1,86	837
1.1.1.8.3.3.2.	2830002000	Fólia BIELA (MODRA)š.300 mm v m	450	m		0,14	63
1.1.1.9.		Rozvodné potrubie 1-6a	1			23764,34	23764,34
1.1.1.9.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			22041,07	22041,07
1.1.1.9.1.1.	1	Zemné práce	1			6351,24	6351,24
1.1.1.9.1.1.1.	113107124	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, 0,560 t	42	m2		2,37	99,54

1.1.1.9.1.1.2.	583373180	Štrkopiesok 0-16	7,268	m3		27,06	196,67
1.1.1.9.1.1.3.	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	42,6	m2		2,37	100,96
1.1.1.9.1.1.4.	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	0,8	m		0,6	0,48
1.1.1.9.1.1.5.	119001419	Dočasné zaist. jestvujúceho oplotenia	1	m		16,21	16,21
1.1.1.9.1.1.6.	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	0,8	m		2,32	1,86
1.1.1.9.1.1.7.	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	6,48	m3		6,02	39,01
1.1.1.9.1.1.8.	120902112	Búranie betónu prostého	2,112	m3		30,7	64,84
1.1.1.9.1.1.9.	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	0,158	m3		6,02	0,95
1.1.1.9.1.1.10.	132101202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	35,501	m3		3,11	110,41
1.1.1.9.1.1.11.	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	88,754	m3		6,25	554,71
1.1.1.9.1.1.12.	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	44,377	m3		2,83	125,59
1.1.1.9.1.1.13.	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	53,252	m3		7,8	415,37
1.1.1.9.1.1.14.	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	26,626	m3		3,11	82,81
1.1.1.9.1.1.15.	4222520203	Podkladová doska pre posúvače voda	2	ks		14,63	29,26
1.1.1.9.1.1.16.	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	197,23	m2		0,81	159,76
1.1.1.9.1.1.17.	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	197,23	m2		0,44	86,78
1.1.1.9.1.1.18.	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	255,36	m2		0,86	219,61
1.1.1.9.1.1.19.	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	255,36	m2		0,44	112,36
1.1.1.9.1.1.20.	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	58,848	m3		6,76	397,81
1.1.1.9.1.1.21.	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	58,848	m3		2,48	145,94
1.1.1.9.1.1.22.	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	58,848	m3		1,58	92,98
1.1.1.9.1.1.23.	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	15,6	t		5,64	87,98
1.1.1.9.1.1.24.	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	118,659	m3		6,2	735,69
1.1.1.9.1.1.25.	5833752900	Štrkopiesok preddrvený 0-45 N	31,95	m3		29,03	927,51
1.1.1.9.1.1.26.	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	40,613	m3		24,15	980,8
1.1.1.9.1.1.27.	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	1,9	m3		38,16	72,5
1.1.1.9.1.1.28.	180401211	Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	61,2	m2		2,51	153,61
1.1.1.9.1.1.29.	57211200	Trávové semeno - parková zmes	2,911	kg		10,45	30,42
1.1.1.9.1.1.30.	181301103	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m3,hr.200 mm	61,2	m2		4,02	246,02
1.1.1.9.1.1.31.	MAG 011	Poplatok za skládkovanie zeminy	11,76	t		5,34	62,8
1.1.1.9.1.2.	4	Vodorovné konštrukcie	1			1140,48	1140,48
1.1.1.9.1.2.1.	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	16,335	m3		53,14	868,04
1.1.1.9.1.2.2.	452111111	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	4	ks		37,48	149,92
1.1.1.9.1.2.3.	452111121	Osadenie bet.dielca, kotevné bloky	4	ks		20,88	83,52
1.1.1.9.1.2.4.	5921277500	kotevný blok	4	ks		9,75	39
1.1.1.9.1.3.	5	Komunikácie	1			5471,99	5471,99
1.1.1.9.1.3.1.	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	42	m2		8,64	362,88
1.1.1.9.1.3.2.	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	34,08	m3		56,32	1919,39
1.1.1.9.1.3.3.	566902151	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	63,9	m2		24,62	1573,22
1.1.1.9.1.3.4.	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	8,4	m3		192,44	1616,5
1.1.1.9.1.4.	8	Rúrové vedenie	1			6661,06	6661,06
1.1.1.9.1.4.1.	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	3	ks		39,85	119,55
1.1.1.9.1.4.2.	5525572000	Koleno prírubové s pätkou D 80 mm	1	ks		58,76	58,76
1.1.1.9.1.4.3.	5525411000	Tvarovka prírubová TP- D 80 mm	1	ks		45,64	45,64
1.1.1.9.1.4.4.	422799822	Podz. zavzdušň. a odvzdušň. súprava PN16 DN50 h=1,50m	1	kus		2253,21	2253,21
1.1.1.9.1.4.5.	857243121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 80	1	ks		32,35	32,35
1.1.1.9.1.4.6.	5525531000	Tvarovka D 80/80 liatinová prírubová s prírubovou odbočkou	1	ks		94,73	94,73
1.1.1.9.1.4.7.	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	121	m		3,39	410,19
1.1.1.9.1.4.8.	2861129700	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	121	m		6,27	758,67
1.1.1.9.1.4.9.	422912A015	Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 65-80, 1,1-1,7 m	2	kus		49,79	99,58
1.1.1.9.1.4.10.	4229135450	Podkladová doska 3490 k uliič. poklopom 1750, 2050 PN 10	2	kus		19,74	39,48
1.1.1.9.1.4.11.	821111000	Voda pitná pre obyvateľstvo	4	m3		2,35	9,4

1.1.1.9.1.4.12.	423940000	Znak čisty, malý, vodáreňský, orientačný	1	tks		24,39	24,39
1.1.1.9.1.4.13.	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	2	ks		22,39	44,78
1.1.1.9.1.4.14.	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	2	ks		49,79	99,58
1.1.1.9.1.4.15.	4222490700	Posúvače S 15-111-516 P 1, PN 16, D 80 mm	2	ks		172,79	345,58
1.1.1.9.1.4.16.	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	1	ks		68,65	68,65
1.1.1.9.1.4.17.	4227365088	Hydrant podzemný DN 80 RD1.00 voda	1	ks		394,81	394,81
1.1.1.9.1.4.18.	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	121	m		4,02	486,42
1.1.1.9.1.4.19.	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	121	m		5,81	703,01
1.1.1.9.1.4.20.	892353112	Strata vody	5	m3		2,35	11,75
1.1.1.9.1.4.21.	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	1	ks		15,03	15,03
1.1.1.9.1.4.22.	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	2	ks		14,49	28,98
1.1.1.9.1.4.23.	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	2	ks		35,3	70,6
1.1.1.9.1.4.24.	5534644200	Stĺpik z oceľovej rúrky SL 3 H 205 cm	2	ks		11,15	22,3
1.1.1.9.1.4.25.	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	1	ks		25,83	25,83
1.1.1.9.1.4.26.	4229150018	Poklop uličny hydrantový voda DN80	1	ks		85	85
1.1.1.9.1.4.27.	552521160	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 300	1	kus		62,31	62,31
1.1.1.9.1.4.28.	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	1	ks		3,76	3,76
1.1.1.9.1.4.29.	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	124	m		1,63	202,12
1.1.1.9.1.4.30.	2865100500	HDPE lemový nákružok 90	2	ks		11,15	22,3
1.1.1.9.1.4.31.	2861671100	Elektrotvarovky lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 90	2	ks		11,15	22,3
1.1.1.9.1.5.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	1			2304,43	2304,43
1.1.1.9.1.5.1.	3	Vodovodný poriadok	12	hod		19,74	236,88
1.1.1.9.1.5.2.	4	projekt skutočného vyhotovenia	12	ho		27,87	334,44
1.1.1.9.1.5.3.	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie z betónu prostého hr.do 150 mm	71	m		15,12	1073,52
1.1.1.9.1.5.4.	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	71	m		9,29	659,59
1.1.1.9.1.6.	99	Presun hmôt HSV	1			111,87	111,87
1.1.1.9.1.6.1.	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	151,181	t		0,74	111,87
1.1.1.9.2.	TSP	Triedenie podľa TSP	1			778,17	778,17
1.1.1.9.2.1.	1221	Múrarská výpomoc	2,5	hod		18,83	47,08
1.1.1.9.2.2.	1222	Podiel pridružených výkonov	1,5	hod		16,33	24,5
1.1.1.9.2.3.	1223	Vytýčenie stavby	0,121	km		2820,45	341,27
1.1.1.9.2.4.	1224	Porealizačné zameranie	0,121	km		3019,15	365,32
1.1.1.9.3.	M	Práce a dodávky M	1			945,1	945,1
1.1.1.9.3.1.	21-M	Elektromontáže	1			342,74	342,74
1.1.1.9.3.1.1.	345033020	Zásuvka 5517-2750	1	ks		44,59	44,59
1.1.1.9.3.1.2.	341075001	Marker 2500	1	ks		38,18	38,18
1.1.1.9.3.1.3.	210800526	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	124	M		1,81	224,44
1.1.1.9.3.1.4.	899721119	Príplatok za ukončenie vodiča v šachtách a poklopoch	1	kpl		35,53	35,53
1.1.1.9.3.2.	23-M	Montáže potrubia	1			360,36	360,36
1.1.1.9.3.2.1.	230203008	Montáž lemového nakružky D 90	2	ks		20,44	40,88
1.1.1.9.3.2.2.	2861671100	Elektrotvarovky lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 90	2	ks		11,15	22,3
1.1.1.9.3.2.3.	230203151	Montáž kolena W30 st., PE 100 SDR 11 D 90	2	ks		16,19	32,38
1.1.1.9.3.2.4.	2861684908	Koleno 30° PE 100 SDR 11 DN 90	2	ks		50,16	100,32
1.1.1.9.3.2.5.	230203166	Montáž kolena W45 st., PE 100 SDR 11 D 90	1	ks		16,19	16,19
1.1.1.9.3.2.6.	2861616600	Koleno 45° PE 100 SDR 11 DN 90	1	ks		32,51	32,51
1.1.1.9.3.2.7.	230203187	Montáž kolena W90 st.,PE 100 SDR 11 D 90	1	ks		16,19	16,19
1.1.1.9.3.2.8.	2861618700	Koleno 90° PE 100 SDR 11 DN 90	1	ks		31,12	31,12
1.1.1.9.3.2.9.	230203212	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 90	1	ks		18,86	18,86
1.1.1.9.3.2.10.	2861621200	T-kus PE 100 SDR 11 DN 90	1	ks		32,28	32,28
1.1.1.9.3.2.11.	230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu napäťového KVO	1	ks		17,33	17,33
1.1.1.9.3.3.	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	1			242	242
1.1.1.9.3.3.1.	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	121	m		1,86	225,06
1.1.1.9.3.3.2.	2830002000	Fólia BIELA (MODRA)š.300 mm v m	121	m		0,14	16,94
1.1.1.10.		Rozvodné potrubie 1-7	1			22835,99	22835,99
1.1.1.10.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			21626,69	21626,69

1.1.1.10.1.1.	1	Zemné práce	1			6564,77	6564,77
1.1.1.10.1.1.1.	113107124	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, 0,560 t	88	m2		2,37	208,56
1.1.1.10.1.1.2.	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	88	m2		2,37	208,56
1.1.1.10.1.1.3.	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	0,8	m		2,32	1,86
1.1.1.10.1.1.4.	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	2,88	m3		6,02	17,34
1.1.1.10.1.1.5.	120902112	Búranie betónu prostého	1,44	m3		30,7	44,21
1.1.1.10.1.1.6.	132101202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	25,819	m3		3,11	80,3
1.1.1.10.1.1.7.	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	64,548	m3		6,25	403,43
1.1.1.10.1.1.8.	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	32,274	m3		2,83	91,34
1.1.1.10.1.1.9.	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	38,729	m3		7,8	302,09
1.1.1.10.1.1.10.	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	19,364	m3		3,11	60,22
1.1.1.10.1.1.11.	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	143,44	m2		0,81	116,19
1.1.1.10.1.1.12.	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	143,44	m2		0,44	63,11
1.1.1.10.1.1.13.	151301101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	86,064	m2		2,21	190,2
1.1.1.10.1.1.14.	151301111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	86,064	m2		1,11	95,53
1.1.1.10.1.1.15.	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	45,169	m3		6,76	305,34
1.1.1.10.1.1.16.	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	45,169	m3		2,48	112,02
1.1.1.10.1.1.17.	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	45,169	m3		1,58	71,37
1.1.1.10.1.1.18.	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	12,5	t		5,64	70,5
1.1.1.10.1.1.19.	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	83,927	m3		6,2	520,35
1.1.1.10.1.1.20.	5833752900	Štrkopiesok preddrvený 0-45 N	67,32	m3		29,03	1954,3
1.1.1.10.1.1.21.	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	30,989	m3		24,15	748,38
1.1.1.10.1.1.22.	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	2,3	m3		38,16	87,77
1.1.1.10.1.1.23.	583373180	Štrkopiesok 0-16	30	m3		27,06	811,8
1.1.1.10.1.2.	4	Vodorovné konštrukcie	1			873,11	873,11
1.1.1.10.1.2.1.	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	11,88	m3		53,14	631,3
1.1.1.10.1.2.2.	452111111	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	4	ks		37,48	149,92
1.1.1.10.1.2.3.	452111121	Osadenie bet.dielca, kotevné bloky	3	ks		20,88	62,64
1.1.1.10.1.2.4.	5921277500	kotevný blok	3	ks		9,75	29,25
1.1.1.10.1.3.	5	Komunikácie	1			5970,87	5970,87
1.1.1.10.1.3.1.	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	88	m2		8,64	760,32
1.1.1.10.1.3.2.	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	7,92	m3		56,32	446,05
1.1.1.10.1.3.3.	566902151	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	88	m2		24,62	2166,56
1.1.1.10.1.3.4.	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	13,5	m3		192,44	2597,94
1.1.1.10.1.4.	8	Rúrové vedenie oplotenie	1			6551,75	6551,75
1.1.1.10.1.4.1.	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	3	ks		39,85	119,55
1.1.1.10.1.4.2.	5525572000	Koleno prírubové s pätkou D 80 mm	1	ks		58,76	58,76
1.1.1.10.1.4.3.	5525411000	Tvarovka prírubová TP- D 80 mm	1	ks		45,64	45,64
1.1.1.10.1.4.4.	422799822	Podz. zavzdušň. a odvzdušň. súprava PN16 DN50 h=1,50m	1	kus		2253,21	2253,21
1.1.1.10.1.4.5.	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	1	ks		32,35	32,35
1.1.1.10.1.4.6.	3199104003	Tvarovka liatinová redukčná FFR, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	1	ks		58,55	58,55
1.1.1.10.1.4.7.	2861129800	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	88	m		9,01	792,88
1.1.1.10.1.4.8.	871251121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	88	m		5,02	441,76
1.1.1.10.1.4.9.	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	1	ks		22,39	22,39
1.1.1.10.1.4.10.	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	1	ks		49,79	49,79
1.1.1.10.1.4.11.	4222490700	Posúvače S 15-111-516 P 1, PN 16, D 80 mm	1	ks		172,79	172,79
1.1.1.10.1.4.12.	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	1	ks		68,65	68,65
1.1.1.10.1.4.13.	4227365088	Hydrant podzemný DN 80 RD1.00 voda	1	ks		394,81	394,81
1.1.1.10.1.4.14.	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	1	ks		41,2	41,2
1.1.1.10.1.4.15.	4222370900	Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 100 mm	1	ks		175,11	175,11
1.1.1.10.1.4.16.	4229126000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	1	ks		74,67	74,67

1.1.1.10.1.4.17.	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	88	m		7,04	619,52
1.1.1.10.1.4.18.	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	88	m		5,81	511,28
1.1.1.10.1.4.19.	2865100600	HDPE lemový nákružok 110	2	ks		13,47	26,94
1.1.1.10.1.4.20.	5525556400	Prechod liatinový prírubový D 100/80 mm	1	ks		111,59	111,59
1.1.1.10.1.4.21.	2862703500	HDPE redukcia 110/90	1,01	ks		19,74	19,94
1.1.1.10.1.4.22.	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	1	ks		25,83	25,83
1.1.1.10.1.4.23.	4229150018	Poklop uličny hydrantový voda DN80	1	ks		85	85
1.1.1.10.1.4.24.	552521160	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 300	1	kus		62,31	62,31
1.1.1.10.1.4.25.	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	91	m		1,63	148,33
1.1.1.10.1.4.26.	2865100500	HDPE lemový nákružok 90	2	ks		11,15	22,3
1.1.1.10.1.4.27.	2861671100	Elektrotvarovky lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 90	2	ks		11,15	22,3
1.1.1.10.1.4.28.	2861671200	Elektrotvarovky lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 110	2	ks		13,47	26,94
1.1.1.10.1.4.29.	2862461920	Objímka priama PE100 SDR17/PN10 ELOFIT DME DN 110, obj.č. 12DME110	2	ks		33,68	67,36
1.1.1.10.1.5.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	1			1568,61	1568,61
1.1.1.10.1.5.1.	3	Vodovodný poriadok	5	hod		19,74	98,7
1.1.1.10.1.5.2.	4	projekt skutočného vyhotovenia	5	ho		27,87	139,35
1.1.1.10.1.5.3.	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie z betónu prostého hr.do 150 mm	88	m		15,12	1330,56
1.1.1.10.1.6.	99	Presun hmôt HSV	1			97,58	97,58
1.1.1.10.1.6.1.	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	131,869	t		0,74	97,58
1.1.1.10.2.	TSP	Triedenie podľa TSP	1			513,89	513,89
1.1.1.10.2.1.	1223	Vytýčenie stavby	0,088	km		2820,45	248,2
1.1.1.10.2.2.	1224	Porealizačné zameranie	0,088	km		3019,15	265,69
1.1.1.10.3.	M	Práce a dodávky M	1			695,41	695,41
1.1.1.10.3.1.	21-M	Elektromontáže	1			318,54	318,54
1.1.1.10.3.1.1.	210800526	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	91	M		1,81	164,71
1.1.1.10.3.1.2.	899721119	Príplatok za ukončenie vodiča v šachtách a poklopoch	2	kpl		35,53	71,06
1.1.1.10.3.1.3.	345033020	Zásuvka 5517-2750	1	ks		44,59	44,59
1.1.1.10.3.1.4.	341075001	Marker 2500	1	ks		38,18	38,18
1.1.1.10.3.2.	23-M	Montáže potrubia	1			200,87	200,87
1.1.1.10.3.2.1.	230203152	Montáž kolena W30 st. PE 100 SDR 11 D 110	3	ks		16,19	48,57
1.1.1.10.3.2.2.	2861615200	koleno 30° PE 100 SDR 11 DN 110	3	ks		34,6	103,8
1.1.1.10.3.2.3.	230204193	Montáž nákružku lemového PE 100 SDR 11 D 110	2	ks		10,78	21,56
1.1.1.10.3.2.4.	2861671200	Elektrotvarovky lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 110	2	ks		13,47	26,94
1.1.1.10.3.3.	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	1			176	176
1.1.1.10.3.3.1.	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	88	m		1,86	163,68
1.1.1.10.3.3.2.	2830002000	Fólia BIELA (MODRA)š.300 mm v m	88	m		0,14	12,32
1.1.1.11.		Rozvodné potrubie 1-8	1			53378,22	53378,22
1.1.1.11.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			47987,38	47987,38
1.1.1.11.1.1.	1	Zemné práce	1			26104,02	26104,02
1.1.1.11.1.1.1.	113107124	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, 0,560 t	112,5	m2		2,37	266,63
1.1.1.11.1.1.2.	583373180	Štrkopiesok 0-16	61,875	m3		27,06	1674,34
1.1.1.11.1.1.3.	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	14,85	m2		2,37	35,19
1.1.1.11.1.1.4.	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	1,6	m		2,32	3,71
1.1.1.11.1.1.5.	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	2,628	m3		6,02	15,82
1.1.1.11.1.1.6.	120902112	Búranie betónu prostého	2,88	m3		30,7	88,42
1.1.1.11.1.1.7.	132101202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	127,629	m3		3,11	396,93
1.1.1.11.1.1.8.	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	319,073	m3		6,25	1994,21
1.1.1.11.1.1.9.	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	159,536	m3		2,83	451,49
1.1.1.11.1.1.10.	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	191,444	m3		7,8	1493,26
1.1.1.11.1.1.11.	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	95,722	m3		3,11	297,7
1.1.1.11.1.1.12.	4222520203	Podkladová doska pre posúvače voda	1	ks		14,63	14,63
1.1.1.11.1.1.13.	141721117	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. 225 do 315mm	8,5	m		190,97	1623,25
1.1.1.11.1.1.14.	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	567,24	m2		0,81	459,46

1.1.1.11.1.1.15.	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	567,24	m2		0,44	249,59
1.1.1.11.1.1.16.	151301101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	425,43	m2		2,21	940,2
1.1.1.11.1.1.17.	151301111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	425,43	m2		1,11	472,23
1.1.1.11.1.1.18.	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	213,31	m3		6,76	1441,98
1.1.1.11.1.1.19.	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	213,31	m3		2,48	529,01
1.1.1.11.1.1.20.	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	213,31	m3		1,58	337,03
1.1.1.11.1.1.21.	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	18,25	t		5,64	102,93
1.1.1.11.1.1.22.	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	424,835	m3		6,2	2633,98
1.1.1.11.1.1.23.	5833752900	Štrkopiesok preddrvený 0-45 N	234	m3		29,03	6793,02
1.1.1.11.1.1.24.	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	153,185	m3		24,15	3699,42
1.1.1.11.1.1.25.	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	1,4	m3		38,16	53,42
1.1.1.11.1.1.26.	180401211	Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	3,6	m2		2,51	9,04
1.1.1.11.1.1.27.	57211200	Trávové semeno - parková zmes	0,171	kg		10,45	1,79
1.1.1.11.1.1.28.	181301103	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m3,hr.200 mm	3,6	m2		4,02	14,47
1.1.1.11.1.1.29.	181301111	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.do 100 m	3,6	m2		3,02	10,87
1.1.1.11.1.2.	4	Vodorovné konštrukcie	1			3181,91	3181,91
1.1.1.11.1.2.1.	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	58,725	m3		53,14	3120,65
1.1.1.11.1.2.2.	452111121	Osadenie bet.dielca, kotevné bloky	2	ks		20,88	41,76
1.1.1.11.1.2.3.	5921277500	kotevný blok	2	ks		9,75	19,5
1.1.1.11.1.3.	5	Komunikácie	1			4244,46	4244,46
1.1.1.11.1.3.1.	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	112,5	m2		8,64	972
1.1.1.11.1.3.2.	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	16,5	m3		56,32	929,28
1.1.1.11.1.3.3.	566902151	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	60	m2		24,62	1477,2
1.1.1.11.1.3.4.	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	4,5	m3		192,44	865,98
1.1.1.11.1.4.	8	Rúrové vedenie oplotenie	1			13732,46	13732,46
1.1.1.11.1.4.1.	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	1	ks		32,35	32,35
1.1.1.11.1.4.2.	3199104003	Tvarovka liatinová redukčná FFR, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	1	ks		58,55	58,55
1.1.1.11.1.4.3.	857312121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	1	ks		40,43	40,43
1.1.1.11.1.4.4.	3199104007	Tvarovka liatinová redukčná FFR, DN 150/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	1	ks		76,83	76,83
1.1.1.11.1.4.5.	2861129800	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	435	m		9,01	3919,35
1.1.1.11.1.4.6.	2862461920	Objímka priama PE100 SDR17/PN10 ELOFIT DME DN 110, obj.č. 12DME110	6	ks		33,68	202,08
1.1.1.11.1.4.7.	871251121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	435	m		5,02	2183,7
1.1.1.11.1.4.8.	871451197	Prípl. za zasunutie zmontovaného potrubia do ochr. konštr.	8,5	m		7,9	67,15
1.1.1.11.1.4.9.	2865230022	Objímka kĺzna RACI D 15, HDPE, typ D, výška 15 mm, vonkajší priemer rúry 42 - 200 mm	27	ks		5,11	137,97
1.1.1.11.1.4.10.	28600100251	Tesniaca manžeta DN1/DN2 100/250	2	2		23,05	46,1
1.1.1.11.1.4.11.	891261221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	1	ks		41,2	41,2
1.1.1.11.1.4.12.	4222370900	Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 100 mm	1,01	ks		175,11	176,86
1.1.1.11.1.4.13.	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	435	m		7,04	3062,4
1.1.1.11.1.4.14.	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	435	m		5,81	2527,35
1.1.1.11.1.4.15.	2865100600	HDPE lemový nákružok 110	2	ks		13,47	26,94
1.1.1.11.1.4.16.	5525556400	Prechod liatinový prírubový D 100/80 mm	1	ks		111,59	111,59
1.1.1.11.1.4.17.	2862703500	HDPE redukcia 110/90	1,01	ks		19,74	19,94
1.1.1.11.1.4.18.	899912131	Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 50-100	5	ks		15,58	77,9
1.1.1.11.1.4.19.	2865230011	Objímka kĺzna RACI A 19, typ A, výška 19 mm, vonkajší priemer rúry 55 - 260 mm,	5	ks		4,23	21,15
1.1.1.11.1.4.20.	2861671200	Elektrotvarovky lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 110	2	ks		13,47	26,94
1.1.1.11.1.4.21.	2862461920	Objímka priama PE100 SDR17/PN10 ELOFIT DME DN 110, obj.č. 12DME110	26	ks		33,68	875,68
1.1.1.11.1.5.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	1			544,14	544,14
1.1.1.11.1.5.1.	3	Vodovodný poriadok	10	hod		19,74	197,4
1.1.1.11.1.5.2.	4	projekt skutočného vyhotovenia	10	ho		27,87	278,7
1.1.1.11.1.5.3.	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie z betónu prostého hr.do 150 mm	4,5	m		15,12	68,04
1.1.1.11.1.6.	99	Presun hmôt HSV	1			180,39	180,39
1.1.1.11.1.6.1.	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	243,767	t		0,74	180,39

1.1.1.11.2.	TSP	Triedenie podľa TSP	1			2540,23	2540,23
1.1.1.11.2.1.	1223	Vytýčenie stavby	0,435	km		2820,45	1226,9
1.1.1.11.2.2.	1224	Porealizačné zameranie	0,435	km		3019,15	1313,33
1.1.1.11.3.	M	Práce a dodávky M	1			2850,61	2850,61
1.1.1.11.3.1.	21-M	Elektromontáže	1			822,88	822,88
1.1.1.11.3.1.1.	210800526	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	435	M		1,81	787,35
1.1.1.11.3.1.2.	899721119	Príplatok za ukončenie vodiča v šachtách a poklopoch	1	kpl		35,53	35,53
1.1.1.11.3.2.	23-M	Montáže potrubia	1			1157,73	1157,73
1.1.1.11.3.2.1.	230200122	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 250	8,5	m		35,72	303,62
1.1.1.11.3.2.2.	230203152	Montáž kolena W30 st. PE 100 SDR 11 D 110	7	ks		16,19	113,33
1.1.1.11.3.2.3.	2861615200	koleno 30° PE 100 SDR 11 DN 110	7	ks		34,6	242,2
1.1.1.11.3.2.4.	230203166	Montáž kolena W45 st., PE 100 SDR 11 D 90	8	ks		16,19	129,52
1.1.1.11.3.2.5.	2861616600	Koleno 45° PE 100 SDR 11 DN 90	8	ks		32,51	260,08
1.1.1.11.3.2.6.	230203167	Montáž kolena W45 st. PE 100 SDR 11 D 110	1	ks		16,19	16,19
1.1.1.11.3.2.7.	2861616700	Koleno 45° PE 100 SDR 11 DN 110	1	ks		44,29	44,29
1.1.1.11.3.2.8.	230204193	Montáž nákružku lemového PE 100 SDR 11 D 110	2	ks		10,78	21,56
1.1.1.11.3.2.9.	2861671200	Elektrotvarovky lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 110	2	ks		13,47	26,94
1.1.1.11.3.3.	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	1			870	870
1.1.1.11.3.3.1.	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	435	m		1,86	809,1
1.1.1.11.3.3.2.	2830002000	Fólia BIELA (MODRA)š.300 mm v m	435	m		0,14	60,9
1.1.1.12.		Rozvodné potrubie 2	1			60257,83	60257,83
1.1.1.12.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			55085,66	55085,66
1.1.1.12.1.1.	1	Zemné práce	1			13832,71	13832,71
1.1.1.12.1.1.1.	113107124	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, 0,560 t	210	m2		2,37	497,7
1.1.1.12.1.1.2.	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	88	m2		2,37	208,56
1.1.1.12.1.1.3.	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	0,8	m		2,32	1,86
1.1.1.12.1.1.4.	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	2,52	m3		6,02	15,17
1.1.1.12.1.1.5.	120902112	Búranie betónu prostého	1,296	m3		30,7	39,79
1.1.1.12.1.1.6.	132101202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	77,458	m3		3,11	240,89
1.1.1.12.1.1.7.	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	193,644	m3		6,25	1210,28
1.1.1.12.1.1.8.	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	96,822	m3		2,83	274,01
1.1.1.12.1.1.9.	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	116,186	m3		7,8	906,25
1.1.1.12.1.1.10.	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	58,093	m3		3,11	180,67
1.1.1.12.1.1.11.	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	430,32	m2		0,81	348,56
1.1.1.12.1.1.12.	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	430,32	m2		0,44	189,34
1.1.1.12.1.1.13.	151301101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	266,798	m2		2,21	589,62
1.1.1.12.1.1.14.	151301111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	266,798	m2		1,11	296,15
1.1.1.12.1.1.15.	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	130,008	m3		6,76	878,85
1.1.1.12.1.1.16.	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	130,008	m3		2,48	322,42
1.1.1.12.1.1.17.	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	130,008	m3		1,58	205,41
1.1.1.12.1.1.18.	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	12,5	t		5,64	70,5
1.1.1.12.1.1.19.	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	257,28	m3		6,2	1595,14
1.1.1.12.1.1.20.	5833752900	Štrkopiesok preddrvený 0-45 N	63,36	m3		29,03	1839,34
1.1.1.12.1.1.21.	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	92,968	m3		24,15	2245,18
1.1.1.12.1.1.22.	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	1,4	m3		38,16	53,42
1.1.1.12.1.1.23.	583373180	Štrkopiesok 0-16	60	m3		27,06	1623,6
1.1.1.12.1.2.	4	Vodorovné konštrukcie	1			2135,72	2135,72
1.1.1.12.1.2.1.	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	35,64	m3		53,14	1893,91
1.1.1.12.1.2.2.	452111111	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	4	ks		37,48	149,92
1.1.1.12.1.2.3.	452111121	Osadenie bet.dielca, kotevné bloky	3	ks		20,88	62,64
1.1.1.12.1.2.4.	5921277500	kotevný blok	3	ks		9,75	29,25
1.1.1.12.1.3.	5	Komunikácie	1			10535,94	10535,94
1.1.1.12.1.3.1.	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	210	m2		8,64	1814,4

1.1.1.12.1.3.2.	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	82,5	m3		56,32	4646,4
1.1.1.12.1.3.3.	566902151	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	60	m2		24,62	1477,2
1.1.1.12.1.3.4.	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	13,5	m3		192,44	2597,94
1.1.1.12.1.4.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1			11981,23	11981,23
1.1.1.12.1.4.1.	632921913	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 60 mm do piesku	232,6	m2		51,51	11981,23
1.1.1.12.1.5.	8	Rúrové vedenie oplotenie	1			12135,33	12135,33
1.1.1.12.1.5.1.	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	3	ks		39,85	119,55
1.1.1.12.1.5.2.	5525572000	Koleno prírubové s pätkou D 80 mm	1	ks		58,76	58,76
1.1.1.12.1.5.3.	5525411000	Tvarovka prírubová TP- D 80 mm	1	ks		45,64	45,64
1.1.1.12.1.5.4.	422799822	Podz. zavzdušň. a odvzdušň. súprava PN16 DN50 h=1,50m	1	kus		2253,21	2253,21
1.1.1.12.1.5.5.	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	1	ks		32,35	32,35
1.1.1.12.1.5.6.	3199104003	Tvarovka liatinová redukčná FFR, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	1	ks		58,55	58,55
1.1.1.12.1.5.7.	2861129800	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	264	m		9,01	2378,64
1.1.1.12.1.5.8.	871251121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	264	m		5,02	1325,28
1.1.1.12.1.5.9.	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	1	ks		22,39	22,39
1.1.1.12.1.5.10.	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	1	ks		49,79	49,79
1.1.1.12.1.5.11.	4222490700	Posúvače S 15-111-516 P 1, PN 16, D 80 mm	1	ks		172,79	172,79
1.1.1.12.1.5.12.	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	1	ks		68,65	68,65
1.1.1.12.1.5.13.	4227365088	Hydrant podzemný DN 80 RD1.00 voda	1	ks		394,81	394,81
1.1.1.12.1.5.14.	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	1	ks		41,2	41,2
1.1.1.12.1.5.15.	4222370900	Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 100 mm	1	ks		175,11	175,11
1.1.1.12.1.5.16.	4229126000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	1	ks		74,67	74,67
1.1.1.12.1.5.17.	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	264	m		7,04	1858,56
1.1.1.12.1.5.18.	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	264	m		5,81	1533,84
1.1.1.12.1.5.19.	2865100600	HDPE lemový nákružok 110	3	ks		13,47	40,41
1.1.1.12.1.5.20.	5525556400	Prechod liatinový prírubový D 100/80 mm	1	ks		111,59	111,59
1.1.1.12.1.5.21.	2862703500	HDPE redukcia 110/90	1,01	ks		19,74	19,94
1.1.1.12.1.5.22.	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	1	ks		85	85
1.1.1.12.1.5.23.	4229150018	Poklop uličny hydrantový voda DN80	1	ks		25,83	25,83
1.1.1.12.1.5.24.	552521160	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 300	1	kus		62,31	62,31
1.1.1.12.1.5.25.	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	267	m		1,63	435,21
1.1.1.12.1.5.26.	2865100500	HDPE lemový nákružok 90	2	ks		11,15	22,3
1.1.1.12.1.5.27.	2861671100	Elektrotvarovky lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 90	2	ks		11,15	22,3
1.1.1.12.1.5.28.	2861671200	Elektrotvarovky lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 110	3	ks		13,47	40,41
1.1.1.12.1.5.29.	2862461920	Objímka priama PE100 SDR17/PN10 ELOFIT DME DN 110, obj.č. 12DME110	18	ks		33,68	606,24
1.1.1.12.1.6.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	1			4160,64	4160,64
1.1.1.12.1.6.1.	3	Vodovodný poriadok	10	hod		19,74	197,4
1.1.1.12.1.6.2.	4	projekt skutočného vyhotovenia	12	ho		27,87	334,44
1.1.1.12.1.6.3.	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie z betónu prostého hr.do 150 mm	240	m		15,12	3628,8
1.1.1.12.1.7.	99	Presun hmôt HSV	1			304,09	304,09
1.1.1.12.1.7.1.	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	410,926	t		0,74	304,09
1.1.1.12.2.	TSP	Triedenie podľa TSP	1			1541,66	1541,66
1.1.1.12.2.1.	1223	Vytýčenie stavby	0,264	km		2820,45	744,6
1.1.1.12.2.2.	1224	Porealizačné zameranie	0,264	km		3019,15	797,06
1.1.1.12.3.	M	Práce a dodávky M	1			1467,17	1467,17
1.1.1.12.3.1.	21-M	Elektromontáže	1			637,1	637,1
1.1.1.12.3.1.1.	210800526	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	267	M		1,81	483,27
1.1.1.12.3.1.2.	899721119	Príplatok za ukončenie vodiča v šachtách a poklopoch	2	kpl		35,53	71,06
1.1.1.12.3.1.3.	345033020	Zásuvka 5517-2750	1	ks		44,59	44,59
1.1.1.12.3.1.4.	341075001	Marker 2500	1	ks		38,18	38,18
1.1.1.12.3.2.	23-M	Montáže potrubia	1			302,07	302,07
1.1.1.12.3.2.1.	230203152	Montáž kolena W30 st. PE 100 SDR 11 D 110	2	ks		16,19	32,38
1.1.1.12.3.2.2.	2861615200	koleno 30° PE 100 SDR 11 DN 110	2	ks		34,6	69,2

1.1.1.12.3.2.3.	230203167	Montáž kolena W45 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	2	ks		19,28	38,56
1.1.1.12.3.2.4.	2861616700	Koleno 45° elektrotvarovkové W 45° PE 100 SDR 11 DN 110 FRIALEN	2	ks		44,59	89,18
1.1.1.12.3.2.5.	230204193	Montáž nákružku lemového PE 100 SDR 11 D 110	3	ks		10,78	32,34
1.1.1.12.3.2.6.	2861671200	Elektrotvarovky lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 110	3	ks		13,47	40,41
1.1.1.12.3.3.	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	1			528	528
1.1.1.12.3.3.1.	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	264	m		1,86	491,04
1.1.1.12.3.3.2.	2830002000	Fólia BIELA (MODRA)š.300 mm v m	264	m		0,14	36,96
1.1.1.12.4.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			1187,38	1187,38
1.1.1.12.4.1.	1	Zemné práce	1			151,63	151,63
1.1.1.12.4.1.1.	113106511	Rozoberanie dlažby v ploche nad 200 m2 z veľkých kociek, -0,41700t	3	m2		4,88	14,64
1.1.1.12.4.1.2.	113155110	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	7	m2		4,32	30,24
1.1.1.12.4.1.3.	113201111	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, -0,23000t	6,5	m		1,49	9,69
1.1.1.12.4.1.4.	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	0,6	m3		157,23	94,34
1.1.1.12.4.1.5.	133201109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	0,18	m3		8,83	1,59
1.1.1.12.4.1.6.	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	0,3	m3		2,14	0,64
1.1.1.12.4.1.7.	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	0,3	m3		1,62	0,49
1.1.1.12.4.2.	8	Rúrové vedenie oplotenie	1			180,31	180,31
1.1.1.12.4.2.1.	894201111	Stlpy osadené do prostého betónu tr. C 8/10	1,05	m3		171,72	180,31
1.1.1.12.4.3.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	1			855,44	855,44
1.1.1.12.4.3.1.	966008111	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN do 300 mm, -0,75300t	3	m		143,62	430,86
1.1.1.12.4.3.2.	998152121	Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	350,891	t		1,21	424,58
1.1.1.12.5.	PSV	Práce a dodávky PSV	1			975,96	975,96
1.1.1.12.5.1.	3	Zvislé a kompletné konštrukcie oplotenie	1			548,67	548,67
1.1.1.12.5.1.1.	338121127	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3	3	ks		61,15	183,45
1.1.1.12.5.1.2.	5923114000	Stĺpik plotový železobetónový K ZV 5-280 18x15x280	3	ks		42,5	127,5
1.1.1.12.5.1.3.	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním	2	ks		62,68	125,36
1.1.1.12.5.1.4.	5923113000	Stĺpik plotový železobetónový K ZV 6-250 15x15x250	2	ks		56,18	112,36
1.1.1.12.5.2.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1			427,29	427,29
1.1.1.12.5.2.1.	767911120	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	10,5	m		25,45	267,23
1.1.1.12.5.2.2.	767914830	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	10,5	m		0,26	2,73
1.1.1.12.5.2.3.	1561531000	Napínací drôt poplast D 4,4/100m	0,25	ks		75,2	18,8
1.1.1.12.5.2.4.	3132472600	Sieť so štvorcovými okami, 11343 pozinkovaná 50,0/2,5mm/1,60m	10,8	m2		4,6	49,68
1.1.1.12.5.2.5.	1584257000	Drôt predpínací s vtlačením 426448 D 4,0mm	1,1	kg		3,04	3,34
1.1.1.12.5.2.6.	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	1	kpl		85,51	85,51
1.2.		Lehota výstavby	1	počet dní		183	183

EKO SVIP, s.r.o. 6
Ovocinárska 48, 083 01 SABINOV
IČO: 36449717 IČ DPH: SK2020004646

Záväzný časový návrh realizácie diela

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
ROZŠÍRENIE PODČERGOVSKÉHO SKUPINOVÉHO VODOVODU KOPRIVNICA - ROZVOD VODY														
1. Celkové hodnotenie														
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)														
1.1.1. Rozšírenie Podčergovského skupinového vodovodu Koprivnica-rozvod vody														
1.1.1.1. Zásobné potrubie														
1.1.1.1.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	1	15	20	25										
1.1.1.1.1.2. Vodorovné konštrukcie	3	15												
1.1.1.1.1.3. Komunikácie	15	20												
1.1.1.1.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	1	15												
1.1.1.1.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	25	30												
1.1.1.1.1.6. Presun hmôt HSV	1	25												
1.1.1.1.2. Triedenie podľa TSP	1	30												
1.1.1.1.3. Práce a dodávky M														
1.1.1.1.3.1. Elektromontáže	13	16												
1.1.1.1.3.2. Montáže potrubia	1	15												
1.1.1.1.3.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach	1	15												
1.1.1.2. Rozvodné potrubie 1 st.0.0-65														
1.1.1.2.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	10	35	40	50										
1.1.1.2.1.2. Vodorovné konštrukcie	11	37												
1.1.1.2.1.3. Komunikácie	20	50												
1.1.1.2.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	10	35												
1.1.1.2.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	8	55												
1.1.1.2.1.6. Presun hmôt HSV	8	55												
1.1.1.2.2. Triedenie podľa TSP	8	55												
1.1.1.2.3. Práce a dodávky M														
1.1.1.2.3.1. Elektromontáže	33	37												
1.1.1.2.3.2. Montáže potrubia	10	35												
1.1.1.2.3.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach	10	35												
1.1.1.2.4. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.2.4.1. Zemné práce	30	31												
1.1.1.2.4.2. Zvislé a kompletné konštrukcie oplotenie	35	40												
1.1.1.2.4.3. Rúrové vedenie oplotenie	35	40												
1.1.1.2.5. Práce a dodávky PSV														
1.1.1.2.5.1. Konštrukcie doplnkové kovové	9	10	35	40										
1.1.1.3. Rozvodné potrubie 1 st. 0.655														
1.1.1.3.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.3.1.1. Zemné práce	20	35	40	45										
1.1.1.3.1.2. Vodorovné konštrukcie	21	37												
1.1.1.3.1.3. Komunikácie	25	50												
1.1.1.3.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	20	35												
1.1.1.3.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	17	21												
1.1.1.3.1.6. Presun hmôt HSV	17	50												
1.1.1.3.2. Triedenie podľa TSP	19	50												

Záväzný časový návrh realizácie diela

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
1.1.1.3.3. Práce a dodávky M														
1.1.1.3.3.1. Elektromontáže	34	35												
1.1.1.3.3.2. Montáže potrubia	20	35												
1.1.1.3.3.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach	20	35												
1.1.1.4. Rozvodné potrubie 1-2														
1.1.1.4.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.4.1.1. Zemné práce	35	45	50	55										
1.1.1.4.1.2. Vodorovné konštrukcie	35	50												
1.1.1.4.1.3. Komunikácie	50	53												
1.1.1.4.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	35	45												
1.1.1.4.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	32	55												
1.1.1.4.1.6. Presun hmôt HSV	32	55												
1.1.1.4.2. Triedenie podľa TSP	32	60												
1.1.1.4.3. Práce a dodávky M														
1.1.1.4.3.1. Elektromontáže	43	45												
1.1.1.4.3.2. Montáže potrubia	45	45												
1.1.1.4.3.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach	35	45												
1.1.1.5. Rozvodné potrubie 1-3														
1.1.1.5.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.5.1.1. Zemné práce	45	55												
1.1.1.5.1.2. Vodorovné konštrukcie	45	60												
1.1.1.5.1.3. Komunikácie	58	60												
1.1.1.5.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	45	55												
1.1.1.5.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	43	55												
1.1.1.5.1.6. Presun hmôt HSV	43	60												
1.1.1.5.2. Triedenie podľa TSP	43	63												
1.1.1.5.3. Práce a dodávky M														
1.1.1.5.3.1. Elektromontáže	53	55												
1.1.1.5.3.2. Zemné práce pri extr.mont.prácach	45	55												
1.1.1.6. Rozvodné potrubie 1-4														
1.1.1.6.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.6.1.1. Zemné práce	50	60												
1.1.1.6.1.2. Vodorovné konštrukcie	50	62												
1.1.1.6.1.3. Komunikácie	65	70												
1.1.1.6.1.4. Rúrové vedenie	50	60												
1.1.1.6.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	48	60												
1.1.1.6.1.6. Presun hmôt HSV	48	70												
1.1.1.6.2. Triedenie podľa TSP	48	75												
1.1.1.6.3. Práce a dodávky M														
1.1.1.6.3.1. Elektromontáže	60	60												
1.1.1.6.3.2. Zemné práce pri extr.mont.prácach	50	60												
1.1.1.7. Rozvodné potrubie 1-5														
1.1.1.7.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.7.1.1. Zemné práce	55	65												
1.1.1.7.1.2. Vodorovné konštrukcie	55	67												

Záväzný časový návrh realizácie diela

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
1.1.1.7.1.3. Komunikácie	70	75												
1.1.1.7.1.4. Rúrové vedenie	55	65												
1.1.1.7.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	53	75												
1.1.1.7.1.6. Presun hmôt HSV	53	75												
1.1.1.7.2. Triedenie podľa TSP	53	75												
1.1.1.7.3. Práce a dodávky M														
1.1.1.7.3.1. Elektromontáže	65	65												
1.1.1.7.3.2. Zemné práce pri extr.mont.prácach	55	65												
1.1.1.8. Rozvodné potrubie 1-6														
1.1.1.8.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.8.1.1. Zemné práce	65	75	80	82										
1.1.1.8.1.2. Vodorovné konštrukcie	65	77												
1.1.1.8.1.3. Komunikácie	80	100												
1.1.1.8.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	65	75												
1.1.1.8.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	63	80												
1.1.1.8.1.6. Presun hmôt HSV	63	100												
1.1.1.8.2. Triedenie podľa TSP	63	100												
1.1.1.8.3. Práce a dodávky M														
1.1.1.8.3.1. Elektromontáže	73	75												
1.1.1.8.3.2. Montáže potrubia	65	75												
1.1.1.8.3.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach	65	75												
1.1.1.9. Rozvodné potrubie 1-6a														
1.1.1.9.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.9.1.1. Zemné práce	75	90	100	110										
1.1.1.9.1.2. Vodorovné konštrukcie	75	90												
1.1.1.9.1.3. Komunikácie	100	105												
1.1.1.9.1.4. Rúrové vedenie	75	90												
1.1.1.9.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	73	90												
1.1.1.9.1.6. Presun hmôt HSV	73	110												
1.1.1.9.2. Triedenie podľa TSP	75	92												
1.1.1.9.3. Práce a dodávky M														
1.1.1.9.3.1. Elektromontáže	90	90												
1.1.1.9.3.2. Montáže potrubia	75	90												
1.1.1.9.3.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach	75	90												
1.1.1.10. Rozvodné potrubie 1-7														
1.1.1.10.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.10.1.1. Zemné práce	90	100												
1.1.1.10.1.2. Vodorovné konštrukcie	90	105												
1.1.1.10.1.3. Komunikácie	105	115												
1.1.1.10.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	90	100												
1.1.1.10.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	95	110												
1.1.1.10.1.6. Presun hmôt HSV	90	115												
1.1.1.10.2. Triedenie podľa TSP	90	115												
1.1.1.10.3. Práce a dodávky M														
1.1.1.10.3.1. Elektromontáže	98	100												

Záväzný časový návrh realizácie diela

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
1.1.1.10.3.2. Montáže potrubia	90	100												
1.1.1.10.3.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach	90	100												
1.1.1.11. Rozvodné potrubie 1-8														
1.1.1.11.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.11.1.1. Zemné práce	100	130	150	160										
1.1.1.11.1.2. Vodorovné konštrukcie	100	130												
1.1.1.11.1.3. Komunikácie	140	150												
1.1.1.11.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	100	130												
1.1.1.11.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	100	150												
1.1.1.11.1.6. Presun hmôt HSV	100	160												
1.1.1.11.2. Triedenie podľa TSP	98	165												
1.1.1.11.3. Práce a dodávky M														
1.1.1.11.3.1. Elektromontáže	100	130												
1.1.1.11.3.2. Montáže potrubia	100	130												
1.1.1.11.3.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach	100	130												
1.1.1.12. Rozvodné potrubie 2														
1.1.1.12.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.12.1.1. Zemné práce	130	160												
1.1.1.12.1.2. Vodorovné konštrukcie	130	162												
1.1.1.12.1.3. Komunikácie	170	180												
1.1.1.12.1.4. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	175	180												
1.1.1.12.1.5. Rúrové vedenie oplotenie	130	160												
1.1.1.12.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	130	183												
1.1.1.12.1.7. Presun hmôt HSV	130	183												
1.1.1.12.2. Triedenie podľa TSP	128	183												
1.1.1.12.3. Práce a dodávky M														
1.1.1.12.3.1. Elektromontáže	158	160												
1.1.1.12.3.2. Montáže potrubia	130	160												
1.1.1.12.3.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach	130	160												
1.1.1.12.4. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.12.4.1. Zemné práce	128	130												
1.1.1.12.4.2. Rúrové vedenie oplotenie	130	130												
1.1.1.12.4.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	130	140												
1.1.1.12.5. Práce a dodávky PSV														
1.1.1.12.5.1. Zvislé a kompletné konštrukcie oplotenie	140	145												
1.1.1.12.5.2. Konštrukcie doplnkové kovové	150	160												

Vysvetlenie:

* Uchádzač je povinný vyplniť všetky základné položky (s bielym pozadím) a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do ... dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procusu, s dodržaním nadväznosti na ostatné etapy, technologické postupy. Uchádzač neúvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fázy (Začiatok - Koniec), ktoré sa nazmestia do jedného zošitu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového súboru.

EKO SVEP, s.r.o.
Ovocinárska 48, 083 01 SABINOV
IČO: 36449[illegible] DPH: SK2020004646

Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho predpisu ***	Pracovná pozícia ****	Počet pracovníkov *****	Začiatok ******	Koniec ******	Počet hodín spolu *******	Počet pracovníkov *****	Začiatok ******	Koniec ******	Počet hodín spolu *******
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	3	1	15	360	1	20	25	40
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	2	1	15	240				
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		Robotník	2	1	15	240	1	20	25	40
1.1.1.1.1.2. Vodorovné konštrukcie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla,	Strojník	1	3	15	24				
1.1.1.1.1.2. Vodorovné konštrukcie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	3	15	24				
1.1.1.1.1.2. Vodorovné konštrukcie	Iný pracovník		Robotník	2	3	15	96				
1.1.1.1.1.3. Komunikácie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	2	15	20	60				
1.1.1.1.1.3. Komunikácie	Iný pracovník		Robotník	2	15	20	80				
1.1.1.1.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Kľúčový odborník	39. Osoba spôsobilá podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012 - skúšanie tesnosti LT/B 2 stupeň	monitorovacieho za	1	10	15	40				
1.1.1.1.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	1	15	15				
1.1.1.1.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Iný pracovník		Zvárač plastov	1	1	15	120				
1.1.1.1.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Iný pracovník		Vodár, inštalatér	1	1	15	120				
1.1.1.1.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Iný pracovník		Robotník	1	1	15	120				
1.1.1.1.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Kľúčový odborník	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Vodič	1	25	30	5				
1.1.1.1.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Iný pracovník		Robotník	2	25	30	25				
1.1.1.1.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Iný pracovník		Projektant	1	25	30	10				
1.1.1.1.1.6. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	1	25	25				
1.1.1.1.1.6. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Viazač bremien	1	1	25	25				
1.1.1.1.1.6. Presun hmôt HSV	Iný pracovník		Robotník	2	1	25	100				
1.1.1.1.2. Triedenie podľa TSP	Iný pracovník		Geodet	1	1	30	90				
1.1.1.1.2. Triedenie podľa TSP	Iný pracovník		Murár	1	1	30	25				
1.1.1.1.2. Triedenie podľa TSP	Iný pracovník		Robotník	1	1	30	15				
1.1.1.1.3.1. Elektromontáže	Kľúčový odborník	2. Samostatný elektrotechník -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent	Elektrikár	1	13	16	24				
1.1.1.1.3.2. Montáže potrubia	Iný pracovník		Zvárač plastov	1	1	15	15				
1.1.1.1.3.2. Montáže potrubia	Iný pracovník		Vodár, inštalatér	1	1	15	15				
1.1.1.1.3.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach	Iný pracovník		Robotník	1	1	15	15				
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	4	10	35	800	1	40	50	80
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	2	10	35	400	1	40	50	80
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		Osoba obsluhujúca pretláčacie	1	20	25	40				
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		Robotník	2	10	35	400	1	40	50	80
1.1.1.2.1.2. Vodorovné konštrukcie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	11	37	52				
1.1.1.2.1.2. Vodorovné konštrukcie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	11	37	52				
1.1.1.2.1.2. Vodorovné konštrukcie	Iný pracovník		Robotník	2	11	37	416				
1.1.1.2.1.3. Komunikácie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	4	20	50	400				
1.1.1.2.1.3. Komunikácie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	20	50	120				
1.1.1.2.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Kľúčový odborník	39. Osoba spôsobilá podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012 - skúšanie tesnosti LT/B 2 stupeň	monitorovacieho za	1	16	35	76				
1.1.1.2.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	10	35	50				
1.1.1.2.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Iný pracovník		Zvárač plastov	1	10	35	200				
1.1.1.2.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Iný pracovník		Vodár, inštalatér	1	10	35	200				
1.1.1.2.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Iný pracovník		Robotník	1	10	35	200				
1.1.1.2.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Kľúčový odborník	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Vodič	1	50	55	10				
1.1.1.2.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	8	55	94				
1.1.1.2.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Iný pracovník		Projektant	1	8	55	27				

Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho predpisu ***	Pracovná pozícia ****	Počet pracovníkov *****	Začiatok ******	Koniec *******	Počet hodín spolu ********	Počet pracovníkov *****	Začiatok ******	Koniec *******	Počet hodín spolu ********
1.1.1.2.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Iný pracovník		Robotník	2	8	55	564				
1.1.1.2.1.6. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	8	55	94				
1.1.1.2.1.6. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Viazač bremien	1	8	55	94				
1.1.1.2.1.6. Presun hmôt HSV	Iný pracovník		Robotník	2	8	55	188				
1.1.1.2.2. Triedenie podľa TSP	Iný pracovník		Geodet	1	8	55	94				
1.1.1.2.2. Triedenie podľa TSP	Iný pracovník		Murár	1	8	55	10				
1.1.1.2.2. Triedenie podľa TSP	Iný pracovník		Robotník	1	8	55	5				
1.1.1.2.3.1. Elektromontáže	Kľúčový odborník	2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent	Elektrikár	1	33	37	32				
1.1.1.2.3.2. Montáže potrubia	Iný pracovník		Zvárač plastov	1	10	35	100				
1.1.1.2.3.2. Montáže potrubia	Iný pracovník		Vodár, inštalatér	1	10	35	100				
1.1.1.2.3.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach	Iný pracovník		Robotník	1	10	35	25				
1.1.1.2.4.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	30	31	6				
1.1.1.2.4.1. Zemné práce	Iný pracovník		Robotník	1	30	31	8				
1.1.1.2.4.2. Zvislé a kompletné konštrukcie oplotenie	Kľúčový odborník	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Vodič	1	35	40	5				
1.1.1.2.4.2. Zvislé a kompletné konštrukcie oplotenie	Iný pracovník		Murár	1	35	40	40				
1.1.1.2.4.2. Zvislé a kompletné konštrukcie oplotenie	Iný pracovník		Robotník	1	35	40	40				
1.1.1.2.4.3. Rúrové vedenie oplotenie	Kľúčový odborník	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Vodič	1	35	40	5				
1.1.1.2.4.3. Rúrové vedenie oplotenie	Iný pracovník		Murár	1	35	40	40				
1.1.1.2.4.3. Rúrové vedenie oplotenie	Iný pracovník		Robotník	1	35	40	40				
1.1.1.2.5.1. Konštrukcie doplnkové kovové	Iný pracovník		Murár	1	9	10	8	1	35	40	40
1.1.1.2.5.1. Konštrukcie doplnkové kovové	Iný pracovník		Robotník	1	9	10	8	1	35	40	40
1.1.1.3.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	4	20	35	480	1	40	45	40
1.1.1.3.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	2	20	35	240	1	40	45	40
1.1.1.3.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		Robotník	2	20	35	240	1	40	45	40
1.1.1.3.1.2. Vodorovné konštrukcie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	21	37	32				
1.1.1.3.1.2. Vodorovné konštrukcie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	21	37	32				
1.1.1.3.1.2. Vodorovné konštrukcie	Kľúčový odborník	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Vodič	1	36	37	2				
1.1.1.3.1.2. Vodorovné konštrukcie	Iný pracovník		Robotník	2	21	37	256				
1.1.1.3.1.3. Komunikácie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	4	25	50	380				
1.1.1.3.1.3. Komunikácie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	25	50	200				
1.1.1.3.1.3. Komunikácie	Kľúčový odborník	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Vodič	1	43	45	4				
1.1.1.3.1.3. Komunikácie	Iný pracovník		Robotník	1	25	50	200				
1.1.1.3.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	20	35	60				
1.1.1.3.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Kľúčový odborník	39. Osoba spôsobilá podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012 - skúšanie tesnosti LT/B 2 stupeň	monitorovacieho za	1	25	35	40				
1.1.1.3.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Iný pracovník		Zvárač plastov	1	20	35	120				
1.1.1.3.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Iný pracovník		Vodár, inštalatér	1	20	35	120				
1.1.1.3.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Iný pracovník		Robotník	1	20	35	120				
1.1.1.3.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	17	21	32				
1.1.1.3.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Kľúčový odborník	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Vodič	1	20	21	8				
1.1.1.3.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Iný pracovník		Robotník	2	17	21	64				
1.1.1.3.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Iný pracovník		Projektant	1	17	21	32				
1.1.1.3.1.6. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	17	50	66				

Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho predpisu ***	Pracovná pozícia ****	Počet pracovníkov *****	Začiatok ******	Koniec *******	Počet hodín spolu ********	Počet pracovníkov *****	Začiatok ******	Koniec *******	Počet hodín spolu ********
1.1.1.3.1.6. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo	Viazač bremien	1	17	50	66				
1.1.1.3.2. Triedenie podľa TSP	Iný pracovník		Murár	1	19	50	5				
1.1.1.3.2. Triedenie podľa TSP	Iný pracovník		Robotník	1	19	50	5				
1.1.1.3.2. Triedenie podľa TSP	Iný pracovník		Geodet	1	19	50	124				
1.1.1.3.3.1. Elektromontáže	Kľúčový odborník	2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent	Elektrikár	1	34	35	8				
1.1.1.3.3.2. Montáže potrubia	Iný pracovník		Zvárač plastov	1	20	35	15				
1.1.1.3.3.2. Montáže potrubia	Iný pracovník		Vodár, inštalatér	1	20	35	15				
1.1.1.3.3.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach	Iný pracovník		Robotník	1	20	35	15				
1.1.1.4.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	3	35	45	240	1	50	55	40
1.1.1.4.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	2	35	45	160	1	50	55	40
1.1.1.4.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		Robotník	2	35	45	160	1	50	55	40
1.1.1.4.1.2. Vodorovné konštrukcie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	35	50	60				
1.1.1.4.1.2. Vodorovné konštrukcie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	35	50	60				
1.1.1.4.1.2. Vodorovné konštrukcie	Iný pracovník		Robotník	1	35	50	120				
1.1.1.4.1.3. Komunikácie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	4	50	53	30				
1.1.1.4.1.3. Komunikácie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	50	53	12				

* Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces. Zoznam etáp, technologický proces je príloha súťažných podkladov.
** Uchádzač vyberie ku každej etape, technologickému procesu či ide o Kľúčového experta alebo Iného pracovníka
*** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník" uvedie typ kľúčového odborníka. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník" túto bunku nevypĺňa.

EKO SVIP, s.r.o.
Ovocinárska 48, 083 01 SABINOV
IČO: 36449717, IČ DPH: SK2020004646

Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho predpisu ***	Pracovná pozícia ****	Počet pracovníkov *****	Začiatok ******	Koniec *******	Počet hodín spolu ********	Počet pracovníkov *****	Začiatok ******	Koniec *******	Počet hodín spolu ********
1.1.1.4.1.3. Komunikácie	Iný pracovník		Robotník	1	50	53	24				
1.1.1.4.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	35	45	60				
1.1.1.4.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Kľúčový odborník	39. Osoba spôsobilá podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012 - skúšanie tesnosti LT/B 2 stupeň	monitorovacieho za	1	35	45	40				
1.1.1.4.1.4. Rúrové vedenie	Iný pracovník		Zvárač plastov	1	35	45	80				
1.1.1.4.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Iný pracovník		Vodár, inštalatér	1	35	45	80				
1.1.1.4.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Iný pracovník		Robotník	1	35	45	80				
1.1.1.4.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	32	55	138				
1.1.1.4.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Kľúčový odborník	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Vodič	1	54	55	3				
1.1.1.4.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Iný pracovník		Robotník	2	32	55	368				
1.1.1.4.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Iný pracovník		Projektant	1	32	55	22				
1.1.1.4.1.6. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	32	55	92				
1.1.1.4.1.6. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Viazač bremien	1	32	55	92				
1.1.1.4.2. Triedenie podľa TSP	Iný pracovník		Geodet	1	32	60	56				
1.1.1.4.3.1. Elektromontáže	Kľúčový odborník	2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent	Elektrikár	1	43	45	4				
1.1.1.4.3.2. Montáže potrubia	Iný pracovník		Zvárač plastov	1	45	45	2				
1.1.1.4.3.2. Montáže potrubia	Iný pracovník		Vodár, inštalatér	1	45	45	2				
1.1.1.4.3.3. Zemné práce pri extr.mont.pracach	Iný pracovník		Robotník	1	35	45	10				
1.1.1.5.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	3	45	55	240				
1.1.1.5.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	2	45	55	160				
1.1.1.5.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		Robotník	2	45	55	160				
1.1.1.5.1.2. Vodorovné konštrukcie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	45	60	90				
1.1.1.5.1.2. Vodorovné konštrukcie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	45	60	120				
1.1.1.5.1.2. Vodorovné konštrukcie	Iný pracovník		Robotník	1	45	60	120				
1.1.1.5.1.3. Komunikácie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	4	58	60	64				
1.1.1.5.1.3. Komunikácie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	58	60	16				
1.1.1.5.1.3. Komunikácie	Iný pracovník		Robotník	1	58	60	16				
1.1.1.5.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	45	55	80				

1.1.1.5.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Kľúčový odborník	39. Osoba spôsobilá podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012 - skúšanie tesnosti LT/B 2 stupeň	monitorovacieho za	1	45	55	40				
1.1.1.5.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Iný pracovník		Zvárač plastov	1	45	55	80				
1.1.1.5.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Iný pracovník		Vodár, inštalatér	1	45	55	80				
1.1.1.5.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Iný pracovník		Robotník	1	45	55	80				
1.1.1.5.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Kľúčový odborník	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Vodič	1	54	55	4				
1.1.1.5.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Iný pracovník		Robotník	2	43	55	192				
1.1.1.5.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Iný pracovník		Projektant	1	43	55	12				
1.1.1.5.1.6. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	43	60	78				
1.1.1.5.1.6. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Viazač bremien	1	43	60	78				
1.1.1.5.2. Triedenie podľa TSP	Iný pracovník		Geodet	1	43	63	20				
1.1.1.5.3.1. Elektromontáže	Kľúčový odborník	2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent	Elektrikár	1	53	55	16				
1.1.1.5.3.2. Zemné práce pri extr.mont.prácach	Iný pracovník		Robotník	1	45	55	10				
1.1.1.6.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	3	50	60	240				
1.1.1.6.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	2	50	60	160				
1.1.1.6.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		Robotník	2	50	60	160				
1.1.1.6.1.2. Vodorovné konštrukcie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	50	62	96				
1.1.1.6.1.2. Vodorovné konštrukcie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	50	62	96				
1.1.1.6.1.2. Vodorovné konštrukcie	Iný pracovník		Robotník	1	50	62	96				
1.1.1.6.1.3. Komunikácie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	4	65	70	48				
1.1.1.6.1.3. Komunikácie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	65	70	40				
1.1.1.6.1.3. Komunikácie	Iný pracovník		Robotník	1	65	70	40				
1.1.1.6.1.4. Rúrové vedenie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	50	60	80				
1.1.1.6.1.4. Rúrové vedenie	Kľúčový odborník	39. Osoba spôsobilá podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012 - skúšanie tesnosti LT/B 2 stupeň	monitorovacieho za	1	50	60	40				
1.1.1.6.1.4. Rúrové vedenie	Iný pracovník		Zvárač plastov	1	50	60	40				
1.1.1.6.1.4. Rúrové vedenie	Iný pracovník		Vodár, inštalatér	1	50	60	40				
1.1.1.6.1.4. Rúrové vedenie	Iný pracovník		Robotník	1	50	60	80				
1.1.1.6.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Kľúčový odborník	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Vodič	1	58	60	4				
1.1.1.6.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Iný pracovník		Robotník	1	48	60	96				
1.1.1.6.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Iný pracovník		Projektant	1	48	60	11				
1.1.1.6.1.6. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	48	70	44				
1.1.1.6.1.6. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Viazač bremien	1	48	70	44				
1.1.1.6.2. Triedenie podľa TSP	Iný pracovník		Geodet	1	48	75	27				

1.1.1.6.3.1. Elektromontáže	Kľúčový odborník	2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent	Elektrikár	1	60	60	4				
1.1.1.6.3.2. Zemné práce pri extr.mont.prácach	Iný pracovník		Robotník	1	50	60	10				
1.1.1.7.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rypadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	3	55	65	240				
1.1.1.7.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	2	55	65	160				
1.1.1.7.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		Robotník	2	55	65	160				
1.1.1.7.1.2. Vodorovné konštrukcie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rypadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	55	67	48				
1.1.1.7.1.2. Vodorovné konštrukcie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	55	67	48				
1.1.1.7.1.2. Vodorovné konštrukcie	Iný pracovník		Robotník	2	55	67	192				
1.1.1.7.1.3. Komunikácie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rypadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	4	70	75	112				
1.1.1.7.1.3. Komunikácie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	70	75	40				
1.1.1.7.1.3. Komunikácie	Iný pracovník		Robotník	1	70	75	40				
1.1.1.7.1.4. Rúrové vedenie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rypadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	55	65	40				
1.1.1.7.1.4. Rúrové vedenie	Kľúčový odborník	39. Osoba spôsobilá podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012 - skúšanie tesnosti LT/B 2 stupeň	monitorovacieho za	1	60	65	15				
1.1.1.7.1.4. Rúrové vedenie	Iný pracovník		Zvárač plastov	1	55	65	40				
1.1.1.7.1.4. Rúrové vedenie	Iný pracovník		Vodár, inštalatér	1	55	65	40				
1.1.1.7.1.4. Rúrové vedenie	Iný pracovník		Robotník	1	55	65	40				
1.1.1.7.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Iný pracovník		Robotník	2	53	75	352				
1.1.1.7.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Kľúčový odborník	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Vodič	1	70	75	10				
1.1.1.7.1.6. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	53	75	44				
1.1.1.7.1.6. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Viazač bremien	1	53	75	44				
1.1.1.7.2. Triedenie podľa TSP	Iný pracovník		Geodet	1	53	75	22				
1.1.1.7.3.1. Elektromontáže	Kľúčový odborník	2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent	Elektrikár	1	65	65	8				
1.1.1.7.3.2. Zemné práce pri extr.mont.prácach	Iný pracovník		Robotník	1	55	65	10				
1.1.1.8.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rypadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	3	65	75	240	1	80	82	16
1.1.1.8.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	2	65	75	160	1	80	82	16
1.1.1.8.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		Robotník	1	65	75	80	1	80	82	16
1.1.1.8.1.2. Vodorovné	Kľúčový	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení,	Strojník	1	65	77	72				
1.1.1.8.1.2. Vodorovné konštrukcie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	65	77	72				
1.1.1.8.1.2. Vodorovné konštrukcie	Iný pracovník		Robotník	2	65	77	192				

1.1.1.8.1.3. Komunikácie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rypadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	4	80	100	288				
1.1.1.8.1.3. Komunikácie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	80	100	160				
1.1.1.8.1.3. Komunikácie	Kľúčový odborník	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Vodič	1	95	100	25				
1.1.1.8.1.3. Komunikácie	Iný pracovník		Robotník	1	80	100	160				
1.1.1.8.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rypadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	65	75	60				
1.1.1.8.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Kľúčový odborník	39. Osoba spôsobilá podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012 - skúšanie tesnosti LT/B 2 stupeň	monitorovacieho za	1	65	75	20				
1.1.1.8.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Iný pracovník		Zvárač plastov	1	65	75	30				
1.1.1.8.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Iný pracovník		Vodár, inštalatér	1	65	75	30				
1.1.1.8.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Iný pracovník		Robotník	1	65	75	30				
1.1.1.8.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Iný pracovník		Robotník	2	63	80	272				
1.1.1.8.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Kľúčový odborník	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Vodič	1	75	80	25				
1.1.1.8.1.6. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	63	100	111				
1.1.1.8.1.6. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Viazač bremien	1	63	100	111				
1.1.1.8.2. Triedenie podľa TSP	Iný pracovník		Murár	1	63	100	2,5				
1.1.1.8.2. Triedenie podľa TSP	Iný pracovník		Robotník	1	63	100	1,5				
1.1.1.8.2. Triedenie podľa TSP	Iný pracovník		Geodet	1	63	100	74				
1.1.1.8.3.1. Elektromontáže	Kľúčový odborník	2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent	Elektrikár	1	73	75	16				
1.1.1.8.3.2. Montáže potrubia	Iný pracovník		Zvárač plastov	1	65	75	10				
1.1.1.8.3.2. Montáže potrubia	Iný pracovník		Vodár, inštalatér	1	65	75	10				
1.1.1.8.3.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach	Iný pracovník		Robotník	1	65	75	10				
1.1.1.9.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rypadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	2	75	90	240	1	100	110	80
1.1.1.9.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	75	90	120	1	100	110	80
1.1.1.9.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		Robotník	2	75	90	240	1	100	110	80
1.1.1.9.1.2. Vodorovné konštrukcie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rypadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	75	90	60				
1.1.1.9.1.2. Vodorovné konštrukcie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	75	90	60				
1.1.1.9.1.2. Vodorovné konštrukcie	Iný pracovník		Robotník	2	75	90	240				
1.1.1.9.1.3. Komunikácie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rypadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	4	100	105	72				
1.1.1.9.1.3. Komunikácie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	100	105	40				
1.1.1.9.1.3. Komunikácie	Kľúčový odborník	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Vodič	1	104	105	3				
1.1.1.9.1.3. Komunikácie	Iný pracovník		Robotník	2	100	105	80				

1.1.1.9.1.4. Rúrové vedenie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a rýhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	75	90	60				
1.1.1.9.1.4. Rúrové vedenie	Kľúčový odborník	39. Osoba spôsobilá podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012 - skúšanie tesnosti LT/B 2 stupeň	monitorovacieho za	1	75	90	45				
1.1.1.9.1.4. Rúrové vedenie	Iný pracovník		Zvárač plastov	1	75	90	60				
1.1.1.9.1.4. Rúrové vedenie	Iný pracovník		Vodár, inštalatér	1	75	90	60				
1.1.1.9.1.4. Rúrové vedenie	Iný pracovník		Robotník	1	75	90	120				
1.1.1.9.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Iný pracovník		Robotník	2	73	90	272				
1.1.1.9.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Kľúčový odborník	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Vodič	1	88	90	8				
1.1.1.9.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Iný pracovník		Projektant	1	73	90	24				
1.1.1.9.1.6. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	73	110	111				
1.1.1.9.1.6. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Viazač bremien	1	73	110	111				
1.1.1.9.2. Triedenie podľa TSP	Iný pracovník		Murár	1	75	92	2,5				
1.1.1.9.2. Triedenie podľa TSP	Iný pracovník		Robotník	1	75	92	1,5				
1.1.1.9.2. Triedenie podľa TSP	Iný pracovník		Geodet	1	75	92	17				
1.1.1.9.3.1. Elektromontáže	Kľúčový odborník	2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent	Elektrikár	1	90	90	4				
1.1.1.9.3.2. Montáže potrubia	Iný pracovník		Zvárač plastov	1	75	90	7				
1.1.1.9.3.2. Montáže potrubia	Iný pracovník		Vodár, inštalatér	1	75	90	8				
1.1.1.9.3.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach	Iný pracovník		Robotník	1	75	90	15				
1.1.1.10.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a rýhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	4	90	100	320				
1.1.1.10.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	3	90	100	240				
1.1.1.10.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		Robotník	2	90	100	160				
1.1.1.10.1.2. Vodorovné konštrukcie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a rýhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	90	105	45				
1.1.1.10.1.2. Vodorovné konštrukcie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	90	105	60				
1.1.1.10.1.2. Vodorovné konštrukcie	Iný pracovník		Robotník	2	90	105	120				
1.1.1.10.1.3. Komunikácie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a rýhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	4	105	115	168				
1.1.1.10.1.3. Komunikácie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	105	115	80				
1.1.1.10.1.3. Komunikácie	Kľúčový odborník	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Vodič	1	110	112	8				
1.1.1.10.1.3. Komunikácie	Iný pracovník		Robotník	2	105	115	160				
1.1.1.10.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a rýhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	90	100	40				
1.1.1.10.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Kľúčový odborník	39. Osoba spôsobilá podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012 - skúšanie tesnosti LT/B 2 stupeň	monitorovacieho za	1	90	100	30				
1.1.1.10.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Iný pracovník		Zvárač plastov	1	90	100	40				
1.1.1.10.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Iný pracovník		Vodár, inštalatér	1	90	100	40				
1.1.1.10.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Iný pracovník		Robotník	1	90	100	80				

1.1.1.10.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Iný pracovník		Projektant	1	95	110	10				
1.1.1.10.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Iný pracovník		Robotník	1	95	110	40				
1.1.1.10.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Kľúčový odbornik	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Vodič	1	108	110	4				
1.1.1.10.1.6. Presun hmôt HSV	Kľúčový odbornik	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	90	115	50				
1.1.1.10.1.6. Presun hmôt HSV	Kľúčový odbornik	13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Viazač bremien	1	90	115	50				
1.1.1.10.2. Triedenie podľa TSP	Iný pracovník		Geodet	1	90	115	25				
1.1.1.10.3.1. Elektromontáže	Kľúčový odbornik	2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent	Elektrikár	1	98	100	8				
1.1.1.10.3.2. Montáže potrubia	Iný pracovník		Zvárač plastov	1	90	100	3				
1.1.1.10.3.2. Montáže potrubia	Iný pracovník		Vodár, inštalatér	1	90	100	3				
1.1.1.10.3.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach	Iný pracovník		Robotník	1	90	100	3				
1.1.1.11.1.1. Zemné práce	Kľúčový odbornik	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	4	100	130	960	1	150	160	80
1.1.1.11.1.1. Zemné práce	Kľúčový odbornik	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	2	100	130	480	1	150	160	80
1.1.1.11.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		Robotník	2	100	130	480	1	150	160	80
1.1.1.11.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		Osoba obsluhujúca pretláčacie	1	125	128	24				
1.1.1.11.1.2. Vodorovné konštrukcie	Kľúčový odbornik	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	100	130	180				
1.1.1.11.1.2. Vodorovné konštrukcie	Kľúčový odbornik	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	100	130	180				
1.1.1.11.1.2. Vodorovné konštrukcie	Iný pracovník		Robotník	1	100	130	180				
1.1.1.11.1.3. Komunikácie	Kľúčový odbornik	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	4	140	150	192				
1.1.1.11.1.3. Komunikácie	Kľúčový odbornik	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	140	150	80				
1.1.1.11.1.3. Komunikácie	Kľúčový odbornik	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Vodič	1	146	148	4				
1.1.1.11.1.3. Komunikácie	Iný pracovník		Robotník	1	140	150	80				
1.1.1.11.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Kľúčový odbornik	39. Osoba spôsobilá podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012 - skúšanie tesnosti LT/B 2 stupeň	monitorovacieho za	1	100	130	90				
1.1.1.11.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Kľúčový odbornik	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	100	130	180				
1.1.1.11.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Iný pracovník		Zvárač plastov	1	100	130	60				
1.1.1.11.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Iný pracovník		Vodár, inštalatér	1	100	130	60				
1.1.1.11.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Iný pracovník		Robotník	1	100	130	240				
1.1.1.11.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Kľúčový odbornik	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Vodič	1	150	150	2				
1.1.1.11.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Iný pracovník		Projektant	1	100	150	20				
1.1.1.11.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Iný pracovník		Robotník	1	100	150	10				

1.1.1.11.1.6. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	100	160	120				
1.1.1.11.1.6. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Viazač bremien	1	100	160	120				
1.1.1.11.2. Triedenie podľa TSP	Iný pracovník		Geodet	1	98	165	67				
1.1.1.11.3.1. Elektromontáže	Kľúčový odborník	2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent	Elektrikár	1	100	130	15				
1.1.1.11.3.2. Montáže potrubia	Iný pracovník		Zvárač plastov	1	100	130	30				
1.1.1.11.3.2. Montáže potrubia	Iný pracovník		Vodár, inštalatér	1	100	130	30				
1.1.1.11.3.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach	Iný pracovník		Robotník	1	100	130	30				
1.1.1.12.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rypadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a rýhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	4	130	160	960				
1.1.1.12.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	3	130	160	720				
1.1.1.12.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		Robotník	2	130	160	480				
1.1.1.12.1.2. Vodorovné konštrukcie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rypadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a rýhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	130	162	96				
1.1.1.12.1.2. Vodorovné konštrukcie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	130	162	96				
1.1.1.12.1.2. Vodorovné konštrukcie	Iný pracovník		Robotník	2	130	162	256				
1.1.1.12.1.3. Komunikácie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rypadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a rýhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	4	170	180	172				
1.1.1.12.1.3. Komunikácie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	170	180	80				
1.1.1.12.1.3. Komunikácie	Kľúčový odborník	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Vodič	1	175	175	3				
1.1.1.12.1.4. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rypadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a rýhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	175	180	40				
1.1.1.12.1.4. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Iný pracovník		Robotník	4	175	180	160				
1.1.1.12.1.5. Rúrové vedenie oplotenie	Kľúčový odborník	39. Osoba spôsobilá podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012 - skúšanie tesnosti LT/B 2 stupeň	monitorovacieho za	1	130	160	60				
1.1.1.12.1.5. Rúrové vedenie oplotenie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rypadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a rýhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	130	160	150				
1.1.1.12.1.5. Rúrové vedenie oplotenie	Iný pracovník		Zvárač plastov	1	130	160	120				
1.1.1.12.1.5. Rúrové vedenie oplotenie	Iný pracovník		Vodár, inštalatér	1	130	160	120				
1.1.1.12.1.5. Rúrové vedenie oplotenie	Iný pracovník		Robotník	1	130	160	240				
1.1.1.12.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Iný pracovník		Projektant	1	130	183	22				
1.1.1.12.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Kľúčový odborník	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Vodič	1	170	183	13				
1.1.1.12.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Iný pracovník		Robotník	2	130	183	212				
1.1.1.12.1.7. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	130	183	106				
1.1.1.12.1.7. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Viazač bremien	1	130	183	106				

1.1.1.12.2. Triedenie podľa TSP	Iný pracovník		Geodet	1	128	183	55				
1.1.1.12.3.1. Elektromontáže	Kľúčový odborník	2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent	Elektrikár	1	158	160	8				
1.1.1.12.3.2. Montáže potrubia	Iný pracovník		Zvárač plastov	1	130	160	15				
1.1.1.12.3.2. Montáže potrubia	Iný pracovník		Vodár, inštalatér	1	130	160	15				
1.1.1.12.3.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach	Iný pracovník		Robotník	1	130	160	10				
1.1.1.12.4.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rypadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a rýhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	2	128	130	32				
1.1.1.12.4.1. Zemné práce	Iný pracovník		Robotník	2	128	130	32				
1.1.1.12.4.2. Rúrové vedenie oplotenie	Kľúčový odborník	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Vodič	1	130	130	2				
1.1.1.12.4.2. Rúrové vedenie oplotenie	Iný pracovník		Robotník	2	130	130	16				
1.1.1.12.4.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rypadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a rýhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Strojník	1	130	140	20				
1.1.1.12.4.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	Vodič	1	130	140	20				
1.1.1.12.4.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Iný pracovník		Robotník	2	130	140	80				
1.1.1.12.5.1. Zvislé a kompletné konštrukcie oplotenie	Iný pracovník		Robotník	2	140	145	80				
1.1.1.12.5.1. Zvislé a kompletné konštrukcie oplotenie	Kľúčový odborník	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Vodič	1	144	145	4				
1.1.1.12.5.2. Konštrukcie doplnkové kovové	Iný pracovník		Robotník	2	150	160	80				

EKO SVIP, s.r.o. 6
Ovocinárska 48, 903 01 SABINOV
IČO: 36449717, IČ DPH: SK2020004646

Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLOGICKÝ POČES, ETAPA *	Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia **	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou ******	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou ******	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou ******
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	2	1	15	240	240										
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Nákladne auto, Mercedes Actross	2	1	15	240	240										
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Šmykom riadený nakladač BOBCAT	1	1	15	120	120										
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Ježkový valec	1	1	15	120	120										
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, nakladač so svahovačkou, JCB	1	20	25	40	40										
1.1.1.1.1.2. Vodorovné konštrukcie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	3	15	24	24										
1.1.1.1.1.2. Vodorovné konštrukcie	Nákladne auto, Mercedes Actross	1	3	15	24	24										
1.1.1.1.1.3. Komunikácie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	15	20	40	40										
1.1.1.1.1.3. Komunikácie	Vibračný zemný valec, BOMAG	1	15	20	20	20										
1.1.1.1.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Monitorovacie vozidlo s tlakovacou súpravou, Preplachovacie	1	10	15	40	40										
1.1.1.1.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	1	15	15	15										
1.1.1.1.1.5. Ostatné konštrukcie a	Domiešavač	1	25	30	5	5										
1.1.1.1.1.6. Presun hmôt HSV	Nákladný automobil s mechanickou rukou Mercedes	1	1	25	25	25										
1.1.1.1.2. Triedenie podľa TSP																
1.1.1.1.3.1. Elektromontáže																
1.1.1.1.3.2. Montáže potrubia																
1.1.1.1.3.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach																
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	2	10	35	400	400										
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Nákladne auto, Mercedes Actross	2	10	35	400	400										
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Šmykom riadený nakladač BOBCAT	2	10	35	400	400										
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Ježkový valec	1	10	35	100	100										
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Pretlačacia súrava / zariadenie	1	20	25	40	40										
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, nakladač so svahovačkou, JCB	1	40	50	80	80										
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Nákladne auto, RENAULT Kerax	1	40	50	80	80										
1.1.1.2.1.2. Vodorovné konštrukcie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	11	37	52	52										
1.1.1.2.1.2. Vodorovné konštrukcie	Nákladne auto, Mercedes Actross	1	11	37	52	52										
1.1.1.2.1.3. Komunikácie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	20	50	120	120										
1.1.1.2.1.3. Komunikácie	Vibračný zemný valec, BOMAG	1	20	50	120	120										
1.1.1.2.1.3. Komunikácie	Cestný valec, BOMAG	1	40	50	80	80										
1.1.1.2.1.3. Komunikácie	Finišer asfaltových zmesí	1	40	50	80	80										
1.1.1.2.1.3. Komunikácie	Nákladne auto SCANIA	1	20	50	120	120										
1.1.1.2.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Monitorovacie vozidlo s tlakovacou súpravou, Preplachovacie a dezinfekčné zariadenie	1	16	35	76	76										
1.1.1.2.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	10	35	50	50										
1.1.1.2.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Rezačka asfaltových a betónových krytov	1	8	30	66	66										
1.1.1.2.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Domiešavač	1	50	55	10	10										
1.1.1.2.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	8	55	94	94										
1.1.1.2.1.6. Presun hmôt HSV	Nákladný automobil s mechanickou rukou Mercedes	1	8	55	94	94										
1.1.1.2.2. Triedenie podľa TSP																
1.1.1.2.3.1. Elektromontáže																
1.1.1.2.3.2. Montáže potrubia																
1.1.1.2.3.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach																
1.1.1.2.4.1. Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	30	31	6	6										
1.1.1.2.4.2. Zvislé a kompletné konštrukcie oplotenie	Domiešavač	1	35	40	5	5										
1.1.1.2.4.3. Rúrové vedenie oplotenie	Domiešavač	1	35	40	5	5										
1.1.1.2.5.1. Konštrukcie doplnkové kovové																
1.1.1.3.1.1. Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	2	20	35	240	240										
1.1.1.3.1.1. Zemné práce	Nákladne auto, Mercedes Actross	2	20	35	240	240										
1.1.1.3.1.1. Zemné práce	Šmykom riadený nakladač BOBCAT	2	20	35	240	240										
1.1.1.3.1.1. Zemné práce	Ježkový valec	1	20	35	120	120										
1.1.1.3.1.1. Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, nakladač so svahovačkou, JCB	1	40	45	40	40										
1.1.1.3.1.1. Zemné práce	Nákladne auto, RENAULT Kerax	1	40	45	40	40										
1.1.1.3.1.2. Vodorovné konštrukcie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	21	37	32	32										
1.1.1.3.1.2. Vodorovné konštrukcie	Nákladne auto, Mercedes Actross	1	21	37	32	32										
1.1.1.3.1.2. Vodorovné konštrukcie	Domiešavač	1	36	37	2	2										

Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia **	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou ******	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou ******	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou ******
1.1.1.3.1.3. Komunikácie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	25	50	200	200										
1.1.1.3.1.3. Komunikácie	Vibračný zemný valec, BOMAG	1	25	50	100	100										
1.1.1.3.1.3. Komunikácie	Cestný valec, BOMAG	1	45	50	40	40										
1.1.1.3.1.3. Komunikácie	Finišer asfaltových zmesi	1	45	50	40	40										
1.1.1.3.1.3. Komunikácie	Nákladne auto SCANIA	1	25	50	200	200										
1.1.1.3.1.3. Komunikácie	Domiešavač	1	43	45	4	4										
1.1.1.3.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Monitorovacie vozidlo s tlakovacou súpravou, Preplachovacie a dezinfekčné zariadenie	1	25	35	40	40										
1.1.1.3.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	20	35	60	60										
1.1.1.3.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Rezačka asfaltových a betónových krytov	1	17	21	32	32										
1.1.1.3.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Domiešavač	1	20	21	8	8										
1.1.1.3.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	17	21	32	32										
1.1.1.3.1.6. Presun hmôt HSV	Nákladný automobil s mechanickou rukou Mercedes	1	17	50	66	66										
1.1.1.3.2. Triedenie podľa TSP																
1.1.1.3.3.1. Elektromontáže																
1.1.1.3.3.2. Montáže potrubia																
1.1.1.3.3.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach																
1.1.1.4.1.1. Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	2	35	45	160	160										
1.1.1.4.1.1. Zemné práce	Nákladne auto, Mercedes Actross	2	35	45	160	160										
1.1.1.4.1.1. Zemné práce	Šmykom riadený nakladač BOBCAT	1	35	45	80	80										
1.1.1.4.1.1. Zemné práce	Ježkový valec	1	35	45	80	80										
1.1.1.4.1.1. Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, nakladač so svahovačkou, JCB	1	50	55	40	40										
1.1.1.4.1.1. Zemné práce	Nákladne auto, RENAULT Kerax	1	50	55	40	40										
1.1.1.4.1.2. Vodorovné konštrukcie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	35	50	60	60										
1.1.1.4.1.2. Vodorovné konštrukcie	Nákladne auto, Mercedes Actross	1	35	50	60	60										
1.1.1.4.1.3. Komunikácie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	50	53	12	12										
1.1.1.4.1.3. Komunikácie	Vibračný zemný valec, BOMAG	1	50	53	12	12										
1.1.1.4.1.3. Komunikácie	Cestný valec, BOMAG	1	50	53	3	3										
1.1.1.4.1.3. Komunikácie	Finišer asfaltových zmesi	1	50	53	3	3										
1.1.1.4.1.3. Komunikácie	Nákladne auto SCANIA	1	50	53	12	12										
1.1.1.4.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Monitorovacie vozidlo s tlakovacou súpravou, Preplachovacie a dezinfekčné zariadenie	1	35	45	40	40										
1.1.1.4.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	35	45	60	60										
1.1.1.4.1.5. Ostatné konštrukcie a	Rezačka asfaltových a betónových krytov	1	32	55	115	115										
1.1.1.4.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Domiešavač	1	54	55	3	3										
1.1.1.4.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	32	55	138	138										
1.1.1.4.1.6. Presun hmôt HSV	Nákladný automobil s mechanickou rukou Mercedes	1	32	55	92	92										
1.1.1.4.2. Triedenie podľa TSP																
1.1.1.4.3.1. Elektromontáže																
1.1.1.4.3.2. Montáže potrubia																
1.1.1.4.3.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach																
1.1.1.5.1.1. Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	45	55	80	80										
1.1.1.5.1.1. Zemné práce	Nákladne auto, Mercedes Actross	1	45	55	80	80										
1.1.1.5.1.1. Zemné práce	Šmykom riadený nakladač BOBCAT	1	45	55	80	80										
1.1.1.5.1.1. Zemné práce	Ježkový valec	1	45	55	80	80										
1.1.1.5.1.1. Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, nakladač so svahovačkou, JCB	1	45	55	80	80										
1.1.1.5.1.1. Zemné práce	Nákladne auto, RENAULT Kerax	1	45	55	80	80										
1.1.1.5.1.2. Vodorovné konštrukcie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	45	60	90	90										
1.1.1.5.1.2. Vodorovné konštrukcie	Nákladne auto, Mercedes Actross	1	45	60	120	120										

Vysvetlenie:

* Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces.

** Uchádzač vyplní názov vozidla, stroja / tech. vybavenia, zariadenia a presné technické označenie

*** Uchádzač uvedie počet rovnakých vozidiel,strojov/ tech. vybavenia, zariadení plánovaných počas vybranej etapy, technologického procesu.

**** Uchádzač uvedie poradové číslo dňa plánovaného začiatku a poradové číslo dňa plánovaného konca príslušnéhej etapy, technologického procesu. Uchádzač neúvádza dátumy.

EKO SVIP, s.r.o. 6
Ovocinárska 48, 082 01 SABINOV
IČ: 36419717, IČ DPH: SK2020004646

Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia **	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou ******	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou ******	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou ******
1.1.1.5.1.3. Komunikácie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	58	60	16	16										
1.1.1.5.1.3. Komunikácie	Vibračný zemný valec, BOMAG	1	58	60	16	16										
1.1.1.5.1.3. Komunikácie	Cestný valec, BOMAG	1	58	60	16	16										
1.1.1.5.1.3. Komunikácie	Finišer asfaltových zmesí	1	58	60	16	16										
1.1.1.5.1.3. Komunikácie	Nákladne auto SCANIA	1	58	60	16	16										
1.1.1.5.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Monitorovacie vozidlo s tlakovacou súpravou, Preplachovacie a dezinfekčné zariadenie	1	45	55	40	40										
1.1.1.5.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	45	55	80	80										
1.1.1.5.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Rezačka asfaltových a betónových krytov	1	43	55	72	72										
1.1.1.5.1.5. Ostatné konštrukcie a	Domiešavač	1	54	55	4	4										
1.1.1.5.1.6. Presun hmôt HSV	Nákladne auto s mechanickou rukou MERCEDES	1	43	60	78	78										
1.1.1.5.2. Triedenie podľa TSP																
1.1.1.5.3.1. Elektromontáže																
1.1.1.5.3.2. Zemné práce pri extr.mont.prácach																
1.1.1.6.1.1. Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	50	60	80	80										
1.1.1.6.1.1. Zemné práce	Nákladne auto, Mercedes Actross	1	50	60	80	80										
1.1.1.6.1.1. Zemné práce	Šmykom riadený nakladač BOBCAT	1	50	60	80	80										
1.1.1.6.1.1. Zemné práce	Ježkový valec	1	50	60	80	80										
1.1.1.6.1.1. Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, nakladač so svahovačkou, JCB	1	50	60	80	80										
1.1.1.6.1.1. Zemné práce	Nákladne auto, RENAULT Kerax	1	50	60	80	80										
1.1.1.6.1.2. Vodorovné konštrukcie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	50	62	96	96										
1.1.1.6.1.2. Vodorovné konštrukcie	Nákladne auto, Mercedes Actross	1	50	62	96	96										
1.1.1.6.1.3. Komunikácie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	65	70	20	20										
1.1.1.6.1.3. Komunikácie	Vibračný zemný valec, BOMAG	1	65	70	20	20										
1.1.1.6.1.3. Komunikácie	Cestný valec, BOMAG	1	69	70	4	4										
1.1.1.6.1.3. Komunikácie	Finišer asfaltových zmesí	1	69	70	4	4										
1.1.1.6.1.3. Komunikácie	Nákladne auto SCANIA	1	65	70	40	40										
1.1.1.6.1.4. Rúrové vedenie	Monitorovacie vozidlo s tlakovacou súpravou, Preplachovacie a dezinfekčné zariadenie	1	50	60	40	40										
1.1.1.6.1.4. Rúrové vedenie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	50	60	80	80										
1.1.1.6.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Rezačka asfaltových a betónových krytov	1	48	60	72	72										
1.1.1.6.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Domiešavač	1	58	60	4	4										
1.1.1.6.1.6. Presun hmôt HSV	Nákladne auto s mechanickou rukou MERCEDES	1	48	70	44	44										
1.1.1.6.2. Triedenie podľa TSP																
1.1.1.6.3.1. Elektromontáže																
1.1.1.6.3.2. Zemné práce pri extr.mont.prácach																
1.1.1.7.1.1. Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	55	65	80	80										
1.1.1.7.1.1. Zemné práce	Nákladne auto, Mercedes Actross	1	55	65	80	80										
1.1.1.7.1.1. Zemné práce	Šmykom riadený nakladač BOBCAT	1	55	65	80	80										
1.1.1.7.1.1. Zemné práce	Ježkový valec	1	55	65	80	80										
1.1.1.7.1.1. Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, nakladač so svahovačkou, JCB	1	55	65	80	80										
1.1.1.7.1.1. Zemné práce	Nákladne auto, RENAULT Kerax	1	55	65	80	80										
1.1.1.7.1.2. Vodorovné konštrukcie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	55	67	48	48										
1.1.1.7.1.2. Vodorovné konštrukcie	Nákladne auto, Mercedes Actross	1	55	67	48	48										
1.1.1.7.1.3. Komunikácie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	70	75	40	40										
1.1.1.7.1.3. Komunikácie	Vibračný zemný valec, BOMAG	1	70	75	40	40										
1.1.1.7.1.3. Komunikácie	Cestný valec, BOMAG	1	73	75	16	16										
1.1.1.7.1.3. Komunikácie	Finišer asfaltových zmesí	1	73	75	16	16										
1.1.1.7.1.3. Komunikácie	Nákladne auto SCANIA	1	70	75	40	40										
1.1.1.7.1.4. Rúrové vedenie	Monitorovacie vozidlo s tlakovacou súpravou, Preplachovacie a dezinfekčné zariadenie	1	60	65	15	15										
1.1.1.7.1.4. Rúrové vedenie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	55	65	40	40										
1.1.1.7.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Rezačka asfaltových a betónových krytov	1	53	75	176	176										
1.1.1.7.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Domiešavač	1	70	75	10	10										
1.1.1.7.1.6. Presun hmôt HSV	Nákladne auto s mechanickou rukou MERCEDES	1	53	75	44	44										
1.1.1.7.2. Triedenie podľa TSP																
1.1.1.7.3.1. Elektromontáže																

1.1.1.7.3.2. Zemné práce pri extr.mont.prácach																
1.1.1.8.1.1. Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	2	65	75	160	160										
1.1.1.8.1.1. Zemné práce	Nákladne auto, Mercedes Actross	2	65	75	160	160										
1.1.1.8.1.1. Zemné práce	Šmykom riadený nakladač BOBCAT	1	65	75	80	80										
1.1.1.8.1.1. Zemné práce	Ježkový valec	1	65	75	80	80										
1.1.1.8.1.1. Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, nakladač so svahovačkou, JCB	1	80	82	16	16										
1.1.1.8.1.1. Zemné práce	Nákladne auto, RENAULT Kerax	1	80	82	16	16										
1.1.1.8.1.2. Vodorovné konštrukcie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	65	77	72	72										
1.1.1.8.1.2. Vodorovné konštrukcie	Nákladne auto, Mercedes Actross	1	65	77	72	72										
1.1.1.8.1.3. Komunikácie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	80	100	120	120										
1.1.1.8.1.3. Komunikácie	Vibračný zemný valec, BOMAG	1	80	100	120	120										
1.1.1.8.1.3. Komunikácie	Cestný valec, BOMAG	1	97	100	24	24										
1.1.1.8.1.3. Komunikácie	Finišer asfaltových zmesí	1	97	100	24	24										
1.1.1.8.1.3. Komunikácie	Nákladne auto SCANIA	1	80	100	160	160										
1.1.1.8.1.3. Komunikácie	Domiešavač	1	95	100	25	25										
1.1.1.8.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Monitorovacie vozidlo s tlakovacou súpravou, Preplachovacie a dezinfekčné zariadenie	1	65	75	20	20										
1.1.1.8.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	65	75	60	60										
1.1.1.8.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Rezačka asfaltových a betónových krytov	1	63	80	136	136										
1.1.1.8.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Domiešavač	1	75	80	25	25										
1.1.1.8.1.6. Presun hmôt HSV	Nákladne auto s mechanickou rukou MERCEDES	1	63	100	111	111										
1.1.1.8.2. Triedenie podľa TSP																
1.1.1.8.3.1. Elektromontáže																
1.1.1.8.3.2. Montáže potrubia																
1.1.1.8.3.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach																
1.1.1.9.1.1. Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	75	90	120	120										
1.1.1.9.1.1. Zemné práce	Nákladne auto, Mercedes Actross	1	75	90	120	120										
1.1.1.9.1.1. Zemné práce	Šmykom riadený nakladač BOBCAT	1	75	90	120	120										
1.1.1.9.1.1. Zemné práce	Ježkový valec	1	75	90	120	120										
1.1.1.9.1.1. Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, nakladač so svahovačkou, JCB	1	100	110	80	80										
1.1.1.9.1.1. Zemné práce	Nákladne auto, RENAULT Kerax	1	100	110	80	80										
1.1.1.9.1.2. Vodorovné konštrukcie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	75	90	60	60										
1.1.1.9.1.2. Vodorovné	Nákladne auto, Mercedes Actross	1	75	90	60	60										
1.1.1.9.1.3. Komunikácie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	100	105	20	20										
1.1.1.9.1.3. Komunikácie	Vibračný zemný valec, BOMAG	1	100	105	20	20										
1.1.1.9.1.3. Komunikácie	Cestný valec, BOMAG	1	103	105	16	16										
1.1.1.9.1.3. Komunikácie	Finišer asfaltových zmesí	1	103	105	16	16										
1.1.1.9.1.3. Komunikácie	Nákladne auto SCANIA	1	100	105	40	40										
1.1.1.9.1.3. Komunikácie	Domiešavač	1	104	105	3	3										
1.1.1.9.1.4. Rúrové vedenie	Monitorovacie vozidlo s tlakovacou súpravou, Preplachovacie a dezinfekčné zariadenie	1	75	90	45	45										
1.1.1.9.1.4. Rúrové vedenie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	75	90	60	60										
1.1.1.9.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Rezačka asfaltových a betónových krytov	1	73	90	136	136										
1.1.1.9.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Domiešavač	1	88	90	8	8										
1.1.1.9.1.6. Presun hmôt HSV	Nákladne auto s mechanickou rukou MERCEDES	1	73	110	111	111										
1.1.1.9.2. Triedenie podľa TSP																
1.1.1.9.3.1. Elektromontáže																
1.1.1.9.3.2. Montáže potrubia																
1.1.1.9.3.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach																
1.1.1.10.1.1. Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	2	90	100	160	160										
1.1.1.10.1.1. Zemné práce	Nákladne auto, Mercedes Actross	2	90	100	160	160										
1.1.1.10.1.1. Zemné práce	Šmykom riadený nakladač BOBCAT	1	90	100	80	80										
1.1.1.10.1.1. Zemné práce	Ježkový valec	1	90	100	80	80										
1.1.1.10.1.1. Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, nakladač so svahovačkou, JCB	1	90	100	80	80										
1.1.1.10.1.1. Zemné práce	Nákladne auto, RENAULT Kerax	1	90	100	80	80										
1.1.1.10.1.2. Vodorovné konštrukcie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	90	105	45	45										
1.1.1.10.1.2. Vodorovné konštrukcie	Nákladne auto, Mercedes Actross	1	90	105	60	60										
1.1.1.10.1.3. Komunikácie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	105	115	60	60										
1.1.1.10.1.3. Komunikácie	Vibračný zemný valec, BOMAG	1	105	115	60	60										
1.1.1.10.1.3. Komunikácie	Cestný valec, BOMAG	1	112	115	24	24										
1.1.1.10.1.3. Komunikácie	Finišer asfaltových zmesí	1	112	115	24	24										
1.1.1.10.1.3. Komunikácie	Nákladne auto SCANIA	1	105	115	80	80										
1.1.1.10.1.3. Komunikácie	Domiešavač	1	110	112	8	8										

1.1.1.10.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Monitorovacie vozidlo s tlakovacou súpravou, Preplachovacie a dezinfekčné zariadenie	1	90	100	30	30										
1.1.1.10.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	90	100	40	40										
1.1.1.10.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Domiešavač	1	108	110	4	4										
1.1.1.10.1.6. Presun hmôt HSV	Nákladne auto s mechanickou rukou MERCEDES	1	90	115	50	50										
1.1.1.10.2. Triedenie podľa TSP																
1.1.1.10.3.1. Elektromontáže																
1.1.1.10.3.2. Montáže potrubia																
1.1.1.10.3.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach																
1.1.1.11.1.1. Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	2	100	130	480	480										
1.1.1.11.1.1. Zemné práce	Nákladne auto, Mercedes Actross	2	100	130	480	480										
1.1.1.11.1.1. Zemné práce	Šmykom riadený nakladač BOBCAT	2	100	130	480	480										
1.1.1.11.1.1. Zemné práce	Ježkový valec	2	100	130	480	480										
1.1.1.11.1.1. Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, nakladač so svahovačkou, JCB	1	150	160	80	80										
1.1.1.11.1.1. Zemné práce	Nákladne auto, RENAULT Kerax	1	150	160	80	80										
1.1.1.11.1.1. Zemné práce	Pretláčacie zariadenie	1	125	128	24	24										
1.1.1.11.1.2. Vodorovné konštrukcie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	100	130	180	180										
1.1.1.11.1.2. Vodorovné konštrukcie	Nákladne auto, Mercedes Actross	1	100	130	180	180										
1.1.1.11.1.3. Komunikácie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	140	150	80	80										
1.1.1.11.1.3. Komunikácie	Vibračný zemný valec, BOMAG	1	140	150	80	80										
1.1.1.11.1.3. Komunikácie	Cestný valec, BOMAG	1	148	150	16	16										
1.1.1.11.1.3. Komunikácie	Finišer asfaltových zmesí	1	148	150	16	16										
1.1.1.11.1.3. Komunikácie	Nákladne auto SCANIA	1	140	150	80	80										
1.1.1.11.1.3. Komunikácie	Domiešavač	1	146	148	4	4										
1.1.1.11.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Monitorovacie vozidlo s tlakovacou súpravou, Preplachovacie a dezinfekčné zariadenie	1	100	130	90	90										
1.1.1.11.1.4. Rúrové vedenie oplotenie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	100	130	180	180										
1.1.1.11.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Domiešavač	1	150	150	2	2										
1.1.1.11.1.6. Presun hmôt HSV	Nákladne auto s mechanickou rukou MERCEDES	1	100	160	120	120										
1.1.1.11.2. Triedenie podľa TSP																
1.1.1.11.3.1. Elektromontáže																
1.1.1.11.3.2. Montáže potrubia																
1.1.1.11.3.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach																
1.1.1.12.1.1. Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	2	130	160	480	480										
1.1.1.12.1.1. Zemné práce	Nákladne auto, Mercedes Actross	2	130	160	480	480										
1.1.1.12.1.1. Zemné práce	Šmykom riadený nakladač BOBCAT	1	130	160	240	240										
1.1.1.12.1.1. Zemné práce	Ježkový valec	1	130	160	240	240										
1.1.1.12.1.1. Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, nakladač so svahovačkou, JCB	1	130	160	240	240										
1.1.1.12.1.1. Zemné práce	Nákladne auto, RENAULT Kerax	1	130	160	240	240										
1.1.1.12.1.2. Vodorovné konštrukcie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	130	162	96	96										
1.1.1.12.1.2. Vodorovné konštrukcie	Nákladne auto, Mercedes Actross	1	130	162	96	96										
1.1.1.12.1.3. Komunikácie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	170	180	80	80										
1.1.1.12.1.3. Komunikácie	Vibračný zemný valec, BOMAG	1	170	180	60	60										
1.1.1.12.1.3. Komunikácie	Cestný valec, BOMAG	1	179	180	16	16										
1.1.1.12.1.3. Komunikácie	Finišer asfaltových zmesí	1	179	180	16	16										
1.1.1.12.1.3. Komunikácie	Nákladne auto SCANIA	1	170	180	80	80										
1.1.1.12.1.3. Komunikácie	Domiešavač	1	175	175	3	3										
1.1.1.12.1.4. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	Šmykom riadený nakladač BOBCAT	1	175	180	40	40										
1.1.1.12.1.5. Rúrové vedenie oplotenie	Monitorovacie vozidlo s tlakovacou súpravou, Preplachovacie a dezinfekčné zariadenie	1	130	160	60	60										
1.1.1.12.1.5. Rúrové vedenie oplotenie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	130	160	150	150										
1.1.1.12.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Domiešavač	1	170	183	13	13										
1.1.1.12.1.7. Presun hmôt HSV	Nákladne auto s mechanickou rukou MERCEDES	1	130	183	106	106										
1.1.1.12.2. Triedenie podľa TSP																
1.1.1.12.3.1. Elektromontáže																
1.1.1.12.3.2. Montáže potrubia																
1.1.1.12.3.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach																
1.1.1.12.4.1. Zemné práce	Cestná fréza	1	128	130	16	16										
1.1.1.12.4.1. Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	128	130	16	16										

1.1.1.12.4.2. Rúrové vedenie oplotenie	Domiešavač	1	130	130	2	2										
1.1.1.12.4.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT 432	1	130	140	20	20										
1.1.1.12.4.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie	Nákladne auto, RENAULT Kerax	1	130	140	20	20										
1.1.1.12.5.1. Zvislé a kompletné konštrukcie oplotenie	Domiešavač	1	144	145	4	4										
1.1.1.12.5.2. Konštrukcie doplnkové kovové																

EKO SVIP s.r.o. 6
Ovocinárska 48, 082 01 SABINOV
IČO: 36449717, IČ DPH: SK2020004646

Údaje o kľúčových odborníkoch

Spoločnosť EKO SVIP, s.r.o., zastúpená konateľom Ing. Petrom Bujňákom, vyhlasuje, že na realizáciu stavebných prác na zákazke: „Rozšírenie Podčergovského skupinového vodovodu Koprivnica – rozvod vody“ bude mať k dispozícii týchto kľúčových odborníkov:

meno	vzdelanie	prax v rokoch	pracovné zaradenie
Miroslav Štieber	SOU banícke	20	zvárač plastov
Ján Spodník	SOU poľnohospodárske	14	vodič
Pavel Čekan	SOU dopravné Prešov	12	vodič
Jozef Polomský	SOU Prešov	35	strojník – rýpadlá, nakladače
Mikuláš Huďa	SOU poľnohospodárske	34	strojník – rýpadlá, nakladače
Marek Blaščák	SOU poľnohospodárske	7	strojník – valec, fréza
Miroslav Andraščík	Stredná priemyselná škola	4	strojník – frézy a ryhovače

V Sabinove, dňa 23. 04. 2021

EKO SVIP, s.r.o.
Ovocinárska 48, 083 01 SABINOV
IČO: 36449717, IČ DPH: SK2020004646

.....
Ing. Peter Bujňák
konateľ spoločnosti EKO SVIP, s.r.o.

Údaje o stavbyvedúcich zodpovedných za riadenie stavebných prác

Spoločnosť EKO SVIP, s.r.o., zastúpená konateľom Ing. Petrom Bujňákom, vyhlasuje, že na realizáciu stavebných prác na zákazke: „Rozšírenie Podčergovského skupinového vodovodu Koprivnica – rozvod vody“ bude mať k dispozícii týchto riadiacich zamestnancov a tieto osoby zodpovedné za riadenie stavebných prác, ktoré majú osvedčenie stavbyvedúceho:

meno	vzdelanie	prax v rokoch	pracovné zaradenie
Mário Lisoň	stredoškolské	21	výrobný riaditeľ divízia IS
Ing. Peter Bujňák	vysokoškolské	10	konateľ a výkonný riaditeľ

Osoby priamo zodpovedné za riadenie stavebných prác	odborné zameranie	číslo osvedčenia
Mário LISOŇ	**inžinierske stavby -** potrubné, energetické a iné líniové stavby, vodovod, kanalizácia	**12548**
Ing. Peter BUJŇÁK	**pozemné stavby, inžinierske stavby –** potrubné, energetické a iné líniové stavby	**12540**

V Sabinove, dňa 23. 04. 2021

EKO SVIP, s.r.o. 6
Ovocinárska 47 083 01 SABINOV
IČO: 36449717 DPH: SK2020004512

.....
Ing. Peter Bujňák
konateľ spoločnosti EKO SVIP, s.r.o.

Údaje o strojovom a technickom vybavení

Spoločnosť EKO SVIP, s.r.o., zastúpená konateľom Ing. Petrom Bujňákom, vyhlasuje, že na realizáciu stavebných prác na zákazke: „ROZŠÍRENIE PODČERGOVSKÉHO SKUPINOVÉHO VODOVODU KOPRIVNICA- ROZVOD VODY" bude mať k dispozícii strojové a technické vybavenie:

počet	názov	popis	rok výroby
2 ks	rýpadlá	**CAT M 316C** /kolesové rýpadlo BDX 00642, hĺbkový dosah 5,5 m, maximálny dosah 8,9 m, výkon motora 104 kW, hmotnosť 16t, dobrý stav/	2006
		CAT M 315 D mobilné hydraulické rýpadlo /objem lopaty 0,38-1,26 m3, hĺbkový dosah 6,09 m, maximálny dosah 9,38 m, výkon motora 101 kW, prevádzková hmotnosť 16,1-18,3 t, výborný stav/	2015
2 ks	Rýpadlá nakladače	**JCB 4 CX** rýpadlo nakladač 7538 /hĺbkový dosah 4,77 m, maximálny dosah 6,7 m, podkopová lyžica 350, 600, 900 mm, čelná lyžica 6+1, výkon motora 74 kW, hmotnosť 8,7 t, SB-Z016, výborný stav/	2011
		CAT 444 F rýpadlo – nakladač /SB-Z036, VIN: AJXR002258, objem lopaty nakladača 1,3 m3, hĺbkový dosah 4,3 m, maximálny dosah 5,6 m, výkon motora 82 kW, prevádzková hmotnosť 11,5 t, výborný stav/	2014
2 ks	nákladné auto vyklápač	**Scania P340CB 4x4** SB 975 AM /sklápač S3 s pohonom 4x4, celková hmotnosť 18 t, pohotovostná hmotnosť 9,74 t, veľmi dobrý stav/	2005
		Scania P340CB 4x4 SB 974 AM /sklápač S3 s pohonom 4x4, celková hmotnosť 18 t, pohotovostná hmotnosť 9,74 t, veľmi dobrý stav/	2005
2 ks	**osemkola**	**Mercedes Actros 4141 K 8x4/4** SB 043 BJ /sklapač S1 s pohonom 8x4, nosnosť 30 t, celková hmotnosť 41 t, pohotovostná hmotnosť 14,78 t, veľmi dobrý stav/ - euro 4	2008
		Mercedes Actros 4141 K 8x4/4 SB 076 BJ /sklápač S1 s pohonom 8x4, nosnosť 30 t, celková hmotnosť 41 t, pohotovostná hmotnosť 14,78 t, veľmi dobrý stav/ - euro 4	2008
3 ks	finišer	**Finišer Vogele S 1300 – 3i** /cestný pásový finišer, typ stroja S1300-3i, šírka pokládky 1,8-3,4 m, lišta typ AB 340-3 TV 4,5 m, senzorové ultrazvukové riadenie šnekov, hydraulické zdvíhanie čelnej klapky násypky, nivelácia NIVELTROPNIC PLUS, mechanický snímač nivelácie, výr.č. 10110216, nový stroj – výborný stav/	2015 CBR
		Finišer Vogele S 800-3i	2017 CBR

		/asfaltový cestný finišer, šírka pokládky 0,96-2,9 m, výkon 55,4 kW, kompaktný malý finišer vhodný na prácu v zastavanom území, medzi budovami, výborný stav/	
1 ks	fréza	**Fréza Wirtgen W50DCi** (CBR) /šírka záberu 500 mm, hĺbka záberu až 210 mm, výkon 95 kW, výborný stav/	**2016**
3 ks	cestný vibračný valec	**valec CAT CB 334 E** Tandem /váha 3,67 ton, kapacita 37,285 kW, šírka 1,3 m, dobrý stav/	2005
		valec CAT CB 224 E Tandem /váha 2,63 ton, kapacita 22,6 kW, šírka 1,2 m, dobrý stav/	2005
		DYNAPAC CC234HF - 2011 (CBR) /valec tandemový živičný, hmotnosť 8,1 t, výkon motora 60 kW, rozmery valca 4,49x1,62x2,99 m, frekvencia 48/62 Hz, šírka valca 1,5 m , výborný stav/	
2 ks	doska vibračná	**LG500**	2015
1 ks	doska vibračná	**LF100**	2016
1 ks	vibračný valec	**Vibračný valec Ježko Bomag BMP 851**	2007

Kamerový monitoring:

počet	názov	popis	rok výroby
1 ks	**Kamera TRONIC T30 Profesional+**	pre použitie v potrubí DN70-400 /napájanie 230 V, uloženie záznamu SD karta / flash disk, meranie vzdialenosti, dĺžka tlačnej struny 50 m, kamerová hlava rotačná vodotesná, uhol záberu 70°, rotácia 360+/-145°, laser pre meranie priemeru a ovality, vozík použiteľný pre profily DN200-1200, software/ auto: Peugeot Boxer SB 078 BH	2013

Tlakové skúšky:

počet	názov	popis	rok výroby
1 ks	**Zariadenie na tlakové skúšky RJ 114 automatic**	Kufrík pre samostatnú prácu nezávisle na riadiacich jednotkách RJ106 s PC vrátane softvéru, ovládanie tlakovania a odpúšťania plne automatické - meranie tesnosti podľa normy - tvorba grafu poklesu tlaku	2014

Disponovanie so strojmi vo vlastníctve CBR s.r.o. preukazujeme na základe Zmluvy o budúcej zmluve z 4.1.2021.

V Sabinove dňa 23. 04. 2021

EKO SVIP, s.r.o. 6
Ovocinárska 48, 083 01 SABINOV
IČO: 36449717, IČ DPH: SK2020104646

.....
Ing. Peter Bujňák
konateľ spoločnosti

Príloha č. 6 k návrhu zmluvy:

Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

1.

a) subdodávateľ: ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 108, 619 00 Brno, ČR, IČO: 00219169,\ podnikajúci na Slovensku prostredníctvom organizačnej zložky: ARKO TECHNOLOGY, a.s. – organizačná zložka, Nové záhrady I č. 11, 82 105 Bratislava, IČO: 36837865, zastúpený Ing. Jiří Svoboda, vedúci organizačnej zložky, bytom Stradovská 387, 403 39 Chlumec, ČR, dátum narodenia 18.01.1978

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

b) 5 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok

c) Predmet subdodávky : práce na výstavbe vodovodu

d) Dôkazné prostriedky, že subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

e) navrhnutý subdodávateľ je, resp. v najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy bude zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak mu povinnosť zápisu vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, v platnom znení.

2.

a) subdodávateľ: CBR s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov, IČO: 45 562 776, zastúpený konateľom Ing. Peter Bujňák, trvale bytom Rovinky 1170/41, 082 71 Lipany, dátum narodenia: 26.7.1986

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

b) 10 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok

c) Predmet subdodávky : práce na komunikáciách

d) Dôkazné prostriedky, že subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

e) navrhnutý subdodávateľ je, resp. v najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy bude zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak mu povinnosť zápisu vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, v platnom znení.

(Poznámka: zhotoviteľ použije túto časť toľkokrát, koľkých subdodávateľov v ponuke predložil).

1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených v ods. 1 tohto článku.

2. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v ods. 1 tohto článku tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu:

a) subdodávateľ:

.....

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

b) ..... % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok

c) Predmet subdodávky .....

d) Dôkazné prostriedky, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

f) Navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z., ak mu povinnosť zápisu vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, v platnom znení.

EKO SVIP, s.r.o. 6
Ovocinárska 48, 083 01 SABINOV
IČO: 36449717, IČ DPH: SK2020004646